

## 建设工程技术与计量(土建)模拟试题十一造价工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/601/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_BE\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c56\\_601061.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/601/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c56_601061.htm)

二、多选题 1. 施工组织总设计是一个突出[ ]的文件。

a. 全局指导性 b. 竞争性  
c. 规划性 d. 作业性 e. 参考性 答案：a, c 解题要点：施工组织总设计是对整个建设项目或群体工程进行施工准备和实施的带有全局性和指导性的文件，属规划性文件，而不是具体的作业性文件，更不是参考性文件。

2. 后张法预应力施工工艺有[ ]工序。 a. 台座准备 b. 安装底模 c. 埋管制孔 d. 浇注混凝土 e. 孔道灌浆 答案：b, c, d, e 解题要点：由预应力后张法的工艺流程可知，b, c, d, e项都属后张法工艺内容，惟独a项属先张法的工艺内容。

3. 长距离顶管的主要技术关键是[ ]： a. 顶力问题、 b. 方向控制、 c. 压力问题 d. 制止正面坍方。 e. 制止侧面坍方 答案：abd 分析：长距离顶管的主要技术关键是：顶力问题、方向控制、制止正面坍方。

4. 工程量应并入钢柱、钢梁的有[ ] a. 依附在钢柱上的牛腿 b. 钢管柱上的节点板 c. 钢吊车梁设置的钢车挡 d. 钢管柱上的加强环 e. 焊条、铆钉、螺栓 答案：abcd 分析：钢柱、钢梁按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的重量，焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。

不规则或多边形钢板，以其外接矩形面积计算。具体包括实腹柱、空腹柱、钢管柱、钢梁及钢吊车梁等。计量单位为t。

(1)依附在钢柱上的牛腿等并入钢柱工程量内。(2)钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。(3)设计规定设置钢制动梁、钢制动桁架、车挡时，其工程量应

并入钢吊车梁内。 5 . 金属网的计量正确的[ ]。 a、 包括油漆  
b、 包括制作、 c、 包括运输、 d、 包括安装、 e、 以重量计算  
答案：abcd 分析：金属网按设计图示尺寸以面积计算，包括  
制作、运输、安装、油漆等。 6 . 以下正确的是[ ] a、 门窗油漆，  
计量单位为樘。 b、 金属面油漆，计量单位为 c、 木扶手  
油漆，计量单位为m。 d、 栏杆刷乳胶漆，计量单位为。 e、  
栏杆刷乳胶漆，计量单位为t 答案：acd 分析：油漆、涂料、  
裱糊工程 (1)门窗油漆按设计图示数量计算，计量单位为樘。  
(2)木扶手油漆按设计图示尺寸以长度计算，计量单位为m。  
(3)木材面油漆按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为。 (4)  
木地板油漆、木地板烫硬蜡面：按设计图示尺寸以面积计算  
，不扣除0 . 1以内孔洞所占的面积，计量单位为。 (5)金属面  
油漆：按设计图示构件以重量计算，计量单位为t。 (6)抹灰  
面油漆按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为。 (7)喷塑、  
涂料、裱糊按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为。 (8)空  
花格、栏杆刷白水泥，空花格、栏杆刷石灰油浆，空花格、  
栏杆刷乳胶漆，按设计图示尺寸以外框单面垂直投影面积计  
算。计量单位为。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接  
下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)