

2006年度浙江省建设工程造价员资格考试建筑工程计价模拟试题卷(A卷)造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/601/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E5_BA_A6_c56_601065.htm

一、单选题：（每小题1分，共20分。选对得分，不选、选错均不得分）

1、《浙江省建筑工程预算定额》（2003版）是本省建筑工程计价活动的（ ）依据
A、控制性 B、强制性 C、参考性 D、基础性

2、《浙江省建筑工程预算定额》是（ ）的基础。
A、编制设计概算 B、现场垂直运输 C、操作面上的水平运输 D、从现场加工点至操作点的水平运输

3、定额中垂直运输分部工程的人工单价是按（ ）考虑的
A、一类 B、二类 C、三类 D、平均

4、人工开挖房屋工程基础湿土（深度3.2m，基底有桩基），该土方基价换算系数为（ ）。
A、1.08 B、1.2508 C、1.18 D、1.14487

5、某工程采用 426扩大桩，桩长18m（未包括设计要求加灌0.6m），复打一次，其工程量为（）立方米/根。
A、4.90 B、4.88 C、2.25 D、2.248

6、基础与墙身采用不同材料砌筑时，以下对基础与上部结构的划分叙述正确的是（ ）
A、以设计室内地坪为界 B、以室外地坪为界 C、以不同材料为界 D、以上三个均有误

7、以下关于墙体的计算厚度有误的是（ ）。
A、标准砖2砖墙厚为490mm B、粘土多孔砖2砖墙厚为490mm C、标准砖1/2砖墙厚为115mm D、粘土多孔砖1/2砖墙厚为120mm

8、以下有关定额使用叙述有误的是（ ）。
A、有梁式基础模板适用于有上、下凸梁的基础 B、地圈梁套用基础梁定额 C、地下构件的砖模套用砖基础砌筑相应定额 D、单独现浇过梁的模板套用矩形梁模板定额

9、预应力屋面板的长×宽 = 1.5m × 6m

，每块板的体积是 0.45m^3 ，其场外运输套用（ ）运输定额。A、
类构件B、类构件C、类构件D、类构件12、框架梁配筋按平法标注，其中箍筋标注为： $10@100/150(2)$ ，其含义正确的为（ ）。A、10箍筋按间距 $100\sim 150$ 布置B、
10双肢箍按两端2只 100 ，其余 150 间距布置C、10箍筋按 100 和 150 间隔布置D、10双肢箍按加密区 100 、非加密区 150 间距布置13、定额钢支撑含量乘系数 1.5 ，人工乘系数 1.2 的是指（ ）时的现浇钢筋混凝土斜板。A、坡度 10° B、 $10^\circ <$ 坡度 30° C、 30° 坡度 60° D、坡度 60° 14、某C20钢筋混凝土现拌现浇悬挑（ 1.5m ）梁板式雨篷 6m^2 ，梁板体积合计 0.66m^3 ，梁上翻沿高 45cm ，体积 0.45m^3 ，该雨篷及翻沿浇筑捣基价合计为（ ）。A、251元 B、271元 C、260元 D、267元 15、木屋架铁拉杆最少为（ ）根时，套用铁拉杆木屋架定额。A、2 B、3 C、4 D、5 16、设计未规定瓦屋面挑出墙外尺寸时，水泥彩瓦按水平尺寸加（ ）计算。A、 50mm B、 60mm C、 70mm D、 80mm 17、下列项目（ ）定额中已包括踢脚线，发生时不再另行计算。A、楼梯水泥砂浆整体面层 B、楼梯块料面层 C、楼地面水泥砂浆整体面层 D、楼地面随捣随抹面层 18、砼栏板水泥砂浆抹灰应按（ ）。A、延长米计算套用栏板抹灰定额 B、平方米计算套用零星抹灰定额 C、平方米计算套用腰线抹灰定额 D、平方米计算套用砼墙抹灰定额 19、以下应另列项目计算的是（ ）。A、花岗岩楼梯面饰面时楼梯板底的抹灰 B、墙面镶贴面砖的基层砂浆抹灰 C、檐沟内的细石砼找坡 D、水磨石楼地面的酸洗打蜡 20、木开窗设计要求采用 5mm 厚玻璃，定额单价换算时（ ）。A、玻璃单价换算，其余不变 B、玻璃单价换算，每 m^2 玻璃增加人工 0.073 工日 C、

增加安装人工，其余不变D，玻璃单价换算，每m²木窗增加人工0.073工日 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com