

2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题(33)二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/604/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_604145.htm

场景(三十三)某滨海城市办公楼工程，地上6层，地下1层，钢筋混凝土框架结构，采用轻质砌块砌体作为围护墙和填充墙，其地下室筏式基础埋深6m，地质报告显示基底以上土质为软黏土，地下水位低于基底1m。其屋面采用SBS卷材防水。该工程施丁巾总包公司将部分装修工程分包给某装饰装修公司。其主要装修项目包括楼地面工程，其中会议室为实木地板，会议室内墙面裱糊，外墙面涂饰涂料等。根据场景(三十三)，作答下列问题。

1. 本工程基坑施工中，临近基坑周围地上及地下有不宜破坏和扰动的建筑物和通讯设施，则宜采用()的施工方法。A. 四周放坡开挖，但坡度应较缓 B. 四周作土钉墙支护 C. 四周作深层搅拌水泥土墙支护 D. 四周作H型钢加横挡板支撑 E. 四周作斜柱支撑

2. 本工程框架结构中，梁、板受力钢筋的设置不恰当的是()。A. 多跨连续梁的上部，受力钢筋沿梁长通长设置 B. 多跨连续梁的跨中，受力钢筋设置在截面的下部 C. 悬挑阳台板，受力钢筋设置在板的上部 D. 单向板，短向钢筋布置在长向钢筋的上面 E. 多跨连续板的跨中，上、下部均设置受力钢筋

3. 本工程中的混凝土结构处于一类或二类，或三类环境中，按照结构耐久性的需求，混凝土的()应符合有关规定。A. 最大水灰比 B. 最小水灰比 C. 最小水泥用量 D. 最低混凝土强度等级 E. 最大氯离子含量和酸含量

4. 本工程混凝土浇筑施工中，施工缝留置的位置正确的是()。A. 2m×6m的单向板留缝于距短边1.5m且平行

于短边的位置 B . 跨度为5m的次梁留缝于距某一端部2m的位置 C . 柱子留缝于中间1 / 3高度范围内 D . 与板连成整体的大截面梁留缝于板底面以下50 ~ 100mm处 E . 墙留缝于纵横墙的交接处

5 . 在砌筑围护墙和填充墙的施工中，为改善砌筑砂浆的和易性和保水性，可加入()等掺和料。收藏你的好资料！ A . 粉煤灰 B . 石灰 C . 粗砂 D . 黏土膏 E . 电石膏

6 . SBS防水卷材属于高聚物改性沥青防水卷材，在屋面上施工时铺贴的方法有()。 A . 机械固定法 B . 热风焊接法 C . 热熔法 D . 冷粘法 E . 自粘法

7 . 对于本工程会议室中所铺设的实木地板，其技术要求中的物理力学性能指标有()。 A . 含水率 B . 加工精度 C . 湿胀干缩率 D . 漆板表面耐磨 E . 漆膜附着力

8 . 对于本案中的室内外装修工程，施工前应在新建建筑物的混凝土或抹灰基层涂刷抗碱封闭底漆的墙面工程有()。 A . 饰面板工程 B . 饰面砖工程 C . 涂饰工程 D . 裱糊工程 E . 软包工程

9 . 本案中有分包单位施工时，关于施工现场管理的有关规定是()。 A . 由总包单位负责施工现场的统一管理，包括由建设单位直接发包的其他单位的施工现场活动 B . 总包单位检查分包单位的施工现场管理责任制，并组织实施 C . 分包单位应当在总包单位的统一管理下，在其分包范围内组织实施现场管理 D . 分包单位确需进行改变施工总平面布置活动的，应当先向总包单位提出申请，经总包单位同意后方可实施 E . 工程验收时，分包单位应对所承包的工程项目按规定的程序检查评定，总包单位应派人参加

10 . 本单位工程质量验收合格，应符合的规定是()。 A . 单位工程所含分部工程的质量均应验收合格 B . 单位工程所含隐蔽工程的验收文件应完整 C . 单位工程所含分部工程有关安全和功

能的检测资料应完整 D . 主要功能项目的抽查结果应符合要求 E . 观感质量验收应符合要求 答案： 1 . BC 2 . ADE 3 . ACD 4 . ABE 5 . ADE 6 . CDE 7 . ADE 8 . CD 9 . CDE 10 . ACE 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com