

2009年二级建造师《市政工程管理与实务》练习题(8) 二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/604/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_604149.htm

1、填方路基应事先找平, 当地面坡度陡于()时, 需修成台阶形式。 A.1:10 B.1:5 C.1:7 D.1:8 答案: B

2、城市主干路、快速路的上、中面层沥/考试大/青混合料需要通过()试验来检验抗车辙能力, 指标是动稳定度。 A.马歇尔 B.高温车辙 C.抗压强度 D.弯拉 答案: B

3、用网喷混凝土加固基坑壁施工时, 应优先选用硅酸盐或普通硅酸盐水泥, 也可选用矿渣或火山灰硅酸盐水泥, 水泥强度等级不应低于()MPa。 A.42.5 B.27.5 C.32.5 D.35.5 答案: C

4、沉入混凝土桩时, 要求混凝土达到100%设计强度并具有()龄期。 A.14d B.21d C.28d D.36d 答案: C

5、吊装或移运装配式钢筋混凝土或预应力混凝土构件时, 当吊绳与构件的交角小于()时, 可不设吊架或扁担。 A.30度 B.40度 C.50度 D.60度 答案: D

6、喷锚暗挖法施工中监控量测的初始读数, 应在开挖循环施工的24小时内, 并在下一循环开始前取得, 测点距开挖面不得大于()。 A.1.5m B.3m C.2m 收藏你的好资料! D.5mm 答案: C

7、采用顶管法施工中的手工掘进时, 工具管进入土层过程中, 要求每顶进()测量不少于一次, 纠偏时增加测量次数。 A.0.5m B.0.3m C.1.0m D.1.5m 答案: B

8、热力管道穿过楼板处应安装套管。套管应高出地面()mm。 A.20 B.30 C.40 D.50 答案: D

9、对接热力管道管口时, 应检查管道平直度, 在距接口中心200mm处测量, 允许偏差()mm。 A.1 B.2 C.3 D.4 答案: A

10、用新奥法原理施工隧道的常用方法大致分为()三大类及若干变化方案。 A.矿山法、盾构法、暗挖

法 B.明开法、钻爆法、定向钻进法 C.全断面法、台阶法、分部开挖法 D.盖挖法、导洞法、蘑菇法 答案：C

11、低压地下燃气管道与直埋热力管的水平净距不得小于()。 A.0.5m B.1.0m C.1.2m D.1.5m 答案：B

12、小导管注浆，浆液宜采用()。 A.石灰砂浆 B.混合砂浆 C.环氧砂浆 D.水泥浆或水泥砂浆 答案：D

13、厂站工程施工中，面状基坑，降水井的布置方式宜()，当面状基坑很小时可考虑单个降水井。 A.采用单排或双排 B.在基坑外缘一侧或两侧 C.在基坑外缘呈封闭状 D.设在基坑端部 答案：C

14、有顶板的预制安装水池，浇筑板缝混凝土，应在当日()进行。 A.平均气温下 B.最低气温时 C.气温最高时 D.任何时候 答案：C

15、埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管，管道安装完毕检查合格后，做闭水检验时，向管道内充水并应保持()。 A.下游管内顶以上2m水头压力 B.上游管内顶以上2m水头压力 C.本管段管内2m以上水头压力 D.上游管外顶以上1m水头压力 答案：B

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com