

2009年二级建造师《市政工程管理与实务》练习题(11) 二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 [https://www.100test.com/kao\\_ti2020/604/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_c55\\_604152.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/604/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_604152.htm)

1、有关土质路基碾压的正确描述有( )等内容。 A.最大碾压速度不宜超过6km/h B.在小半径曲线段由外侧向内侧碾压 C.横向接缝处，三轮压路机一般重叠后轮宽的1/2 D.前后相邻两区段宜纵向重叠1.0~1.5m E.应确保碾压均匀 答案：CDE

2、沉入桩的打桩顺序有( )，遇有多方向桩应设法减少变更桩基斜度或方向的作业次数，并避免桩顶干扰。 A.一般是由一端向另一端打 B.密集群桩由中心向四边打 C.先打浅桩，后打深桩 D.先打坡顶，后打坡脚 E.先打靠近建筑的桩，再向外打 答案：ABDE

3、预应力张拉锚固体体系，按锚固原理分类有：( )。 A.钢丝束镦头锚固 B.钢绞线夹片锚固 C.精轧螺纹锚固 D.支承锚固 E.楔紧锚固 收藏你的好资料！ 答案：DE

4、顶管采用手工掘进顶进时，应符合下列( )规定。 A.工具管接触或切入土层后，自下而上分层开挖 B.在允许超挖的稳定土层中正常顶进时，管下135°范围内不得超挖 C.在允许超挖的稳定土层中正常顶进时，管下部超挖量无要求，视土层情况而定 D.管顶以上超挖量不得大于1m E.管顶以上超挖量不得大于15mm 答案：BE

5、对热力管道焊缝质量的检验有( )等几种方法。 A.表面质量检验 B.无损检验 C.超声波单检 D.射线单检 E.强度和严密性试验 答案：ABE

6、冬期配制混凝土的技术要求是：( )。 A.宜优先选用强度等级在42.5以上的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，水灰比不应大于0.45 B.宜掺用引气剂、引气型减水剂等 C.采用蒸养时，宜用矿渣硅酸盐水泥 D.用其他品种水泥时应注意掺和料对混凝

土强度、抗冻、抗渗性能的影响 E.用加热法养护掺外加剂的混凝土时可用高铝水泥 答案：ABCD

7、项目经理部在处理安全事故时，应坚持( )等原则。 A.搞清楚事故原因 B.使事故责任者和员工受到教育 C.企业领导有处理 D.事故责任者有处理 E.没有制定防范措施不放过 答案：ABDE

8、施工项目成本管理的基础工作有：( )。 A.加强定额和预算管理 B.建立健全责任制度 C.加强文明施工管理 D.加强成本观念 E.完善原始记录和统计工作 答案：ABDE

9、施工阶段质量控制要点包括：技术交底、工程测量以及( )等方面。 A.材料质量控制 B.人员资格控制 C.机械设备质量控制 D.工序控制 E.特殊过程控制 答案：ACDE

10、工程验收前，应具备的条件中也包括( )等几项。 A.施工单位出具的工程质量保修书 B.设计变更洽商 C.建设单位已按合同支付工程款 D.规划行政主管部门出具的认可文件 E.公安消防与环保部门出具的准用文件 答案：ACDE

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)