

2006年市政实务考试考试真题与标准答案二级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/604/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E5_B8_82_c55_604159.htm 2006年市政实务考试考试真题与

标准答案单选：1、路基不需要检查的项目：宽度、横坡、平整度、强度，选择强度2、水泥土中水泥含量不得超过：6%3、；几种土压力中最大的是：被动土压力4、桩尖未达到设计标高时，继续锤击：100mm5、沉井下沉中，出现倾斜和偏差，不能采用的方法是：高压射水6、注浆施工中采用高压喷射注浆法的土类：淤泥土7、地表水常规处理工艺：混凝沉淀过滤消毒8、满水试验向池内注水分几次进行：三次9、一级、二级管网是按照什么来分类的：所处地位10、标底还应该由什么组成：税金11、施工组织应该做到组织科学、技术先进和：费用经济12、现场门口应该设置：企业标志13、施工进度计划调整内容包括工程量、起止时间、持续时间和：工作关系。14、开工报告的申请应由提交总监理工程师批准15、不能用作滤料的是：土工布16、柔性接口中的胶圈常用物理指标：邵氏硬度17、施工单位建立质量责任制，确定工程的技术负责人、施工管理负责人还有：项目经理18、各种管线应该与城市道路：同步建设19、深基坑监测的项目还应包括：地上建筑物和周边管线20、参加燃气管道焊接的焊工必须考试合格以后才能拿到证件 多选：1、沥青混合料中石料要求：选清洁、干燥、无风化、无杂质2、水泥混凝土下面设置基层：选提供稳定支撑、防止唧泥、抗冰冻、抗渗水3、预应力筋的切断应该采用：切断机、砂轮锯4箱涵顶进过程中、应该进行监控的是：原线路加固系统、桥体

各部位、后背、顶力系统 5、现浇预应力混凝土梁常用施工方法：支架法、移动模架法、悬臂浇注法 6、管道交叉的处理原则：有压管让无压管、支管让干管、小口径管让大口径管 7、施工组织中的工程概况应该明确：工期要求、参建单位 8、编制施工进度计划应该根据组织关系、工艺关系和：搭接关系、起止日期 9、热力管道施焊单位应该具备：技术人员、检查人员、检验人员 10、垃圾填埋场地应该具备：人工衬里焊接牢固、设横向坡度利于排水、不产生下沉拉断现象。

评分(个人观点) 案例一（20分）：1、项目部签订合同后开展的工作是否有不妥之处：有(2分) 理由: (3分) ①应该由技术负责人主持图纸会审；②应该由项目经理选择并评价分包商；③应该由企业（不是项目部）负责质量培训，对象应该是项目部全体人员，而不只是技术人员；2、成本管理内容是否完善:不完善(2分)还应该补充(3分)：成本控制、成本分析、成本考核 3、编制进度计划一般常用的方法：横道图及网络计划图法(4分) 4、关于质量知识的培训是否有不妥之处：有(2分) 理由(4分): 应该由企业（不是项目部）负责质量培训，对象应该是项目部全体人员，而不只是技术人员，而且应该保存培训记录

案例二（20分）：1、经过监理工程师的审批就占用道路是否妥当(2分)：不妥当。要经过市政管理部门和公安交通管理部门的审批同意后方可进行。（2分） 2、技术交底是否有不妥之处（2分：有 施工中应该如何进行技术交底（4分）：技术交底应该由项目技术负责人进行，交底对象应该包括分包方全体人员而不仅仅是隧道开挖施工人员，交底记录还应该签字后存档。技术交底应该如此进行：在分部分项工程、单位工程开工之前，技术负责人应该对

施工负责人和分包方全体人员进行详细的书面技术交底，交底记录应该签字并存档；在施工过程中，项目技术负责人应对发包人或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更要求，应在执行前向执行人员进行书面交底；3、喷锚安全措施是否全面（2分）：不全面 应该补充内容（3分）：防坍塌、抢险、支护监督4、质量计划中对材料的质量控制措施是否全面（2分）：不全面 补充（3分）：材料的存储和搬运应该符合相关规定，并建立台帐；材料未经检验或经检验不合格，应该进行检验或拒绝接收；监理工程师应该对施工方自行采购的材料进行检验验证。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com