

二级建造师机电安装工程相关知识(6)二级建造师考试PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/604/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_604191.htm 2M322052通风与空调系统调试的规定

1. 通风与空调系统调试的基本要求 通风与空调工程安装完毕，必须进行系统的测定和调整(简称调试)。系统调试应包括下列项目：设备单机试运转及调试，系统无生产负荷下的联合试运转及调试。 设备单机试运转/考试大/是对通风与空调系统的设备进行检查和试运转，确认其工作状态正常、无异常情况，并初步确认设备的工作能力能否达到设计要求，是系统调试的基础工作之一。 无生产负荷下的联合试运转和调试是将通风与空调系统的运行状态调整到设计规定的室内空气参数的要求。

2. 防排烟系统联合试运行与调试 防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压)，必须符合设计与消防的规定。

2M322060熟悉《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2003)强制性条文的有关规定

2M322061网络安全系统安装的规定

1. 对安全专用产品的识别和检查 计算机信息系统安全专用产品必须具有公安部计算机管理监察部门审批颁发的“计算机信息系统安全专用产品销售许可证”。

2. 防火墙和防病毒系统的安装 如果与因特网连接，智能建筑网络安全系统必须安装防火墙和防病毒系统，以保证信息网络的安全。在智能建筑信息网络工程检测验收时，如果信息网络与因特网连接，/考试大/则应检查其安装防火墙和防病毒系统情况，同时检查产品销售许可证。如果没有安装防火墙和防病毒系统，或检查产品销售许可证不合格时，则为不合格。

把二级建造师设为首页点击查看

更多机电工程实务资料gt. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com