

09年二级建造师《建筑实务》练习(21)二级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/604/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4](https://www.100test.com/kao_ti2020/604/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_604245.htm)

[\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_c55\\_604245.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/604/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_604245.htm) 多项选择题 1.钢结构构件的防腐施涂方法，一般采用(BCD)。 A. 粘贴法 B. 抹涂法 C. 刷涂法 D. 喷涂法 E. 滚涂法 2.钢筋的连接方法有(ABD)。 A. 焊接 B. 机械加工连接 C. 铆接 D. 绑扎连接 E. 化学粘接 3.下列关于高强度螺栓施工，叙述正确的是(BCDE)。 A. 高强度螺栓连接前只需对连接副实物进行检验和复验，检验合格后进入安装施工。 B. 严禁把高强度螺栓作为临时螺栓使用。 C. 高强度螺栓的安装应能自由穿入孔，严禁强行穿入。 D. 高强度螺栓连接中连接钢板的孔径略大于螺栓直径，并必须采取钻孔成型的方法。 E. 高强度螺栓在终拧以后，螺栓丝扣外露应为2至3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。 4.钢结构焊接产生热裂纹的主要原因是(ABC)。 快把二级建造师站点加入收藏夹吧！ A. 母材抗裂性能差 B. 焊接材料质量不好 C. 焊接工艺参数选择不当 D. 焊前未预热、焊后冷却快 E. 焊接结构设计不合理、焊缝布置不当 5.根据高聚物改性沥青防水卷材的特性，其施工方法主要有(ABC)。 A. 热熔法 B. 冷粘法 C. 自粘法 D. 胶粘法 E. 热风焊接法 6.地下防水工程的施工，应建立各道工序的(ACE)制度。 A. 自检 B. 他检 C. 交接检 D. 法检 E. 专职人员检查 7.关于屋面防水卷材施工技术要求，说法正确的是(ABCE)。 A. 屋面坡度小于3%时，卷材宜平行于屋脊铺贴 B. 屋面坡度大于15%时，沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴 C. 当基层变形较大时，应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法 D. 屋面卷材防水层施工时，应由屋面最高

处向下进行 E. 垂直于屋脊的搭接缝，应顺年最大频率风向搭接 8. 屋面刚性防水层与(ABC)的交接处，均应做柔性密封处理。 A. 山墙 B. 女儿墙 C. 凸出屋面的结构物 D. 屋面防水层上小花池 E. 上人屋面踏步 9. 高聚物改性沥青防水卷材采用热熔法施工时，主要工序包括(BCDE) A. 铺撒热沥青 B. 滚铺 C. 排除气体 D. 辊压粘结 E. 刮封接口 10. 轻质隔墙的特点(ABC)。 A. 自重轻 B. 墙身薄 C. 拆装方便 D. 保温好 E. 隔声好 11. 轻质隔墙按构造方式和所用材料的种类不同可分为(ACDE)。 A. 活动隔墙 B. 混凝土隔墙 C. 板材隔墙 D. 骨架隔墙 E. 玻璃隔墙 12. 地面工程施工方法，下列叙述正确的是(ABE)。 A. 贯彻“先地下后地上”的施工原则 B. 整体层面施工后，养护时间不得小于7天 C. 灰土垫层厚度不应小于60mm D. 纵向缩缝间距不得大于10m，横向缩缝间距不得大于12m, E. 楼梯施工，楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm 13. 混凝土及抹灰面涂饰，刷涂顺序(ABD)。 A. 先左后右 B. 先上后下 C. 先易后难 D. 先边后面 E. 先直后曲 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)