

2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题(32)二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/604/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_604250.htm

场景(三十二)某总承包施工单位承接了某住宅区建筑工程的施工任务。该住宅区内建筑为钢筋混凝土多层和高层结构。建筑的基础有多种类型的桩基础。施工现场设立了集中搅拌站。根据场景(三十二)，作答下列题目。

1. 由于现场设立了搅拌站，水泥用量较多，项目部加强了对水泥质量的控制，则下列说法中正确的是()。

A. 水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度进行复验

B. 检查数量应按同一生产厂家、同一级别、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样不少于一次

C. 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过五个月(快硬硅酸盐水泥超过两个月)时，应进行复验，并按复验结果使用

D. 预应力混凝土结构中，严禁使用含氧化物的水泥

2. 根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)的规定，对各种桩基础质量检验的要求是()。

A. 水泥土搅拌桩地基施工结束后，应检查桩体强度及地基承载力

B. 静力压桩施工结束后，应进行桩的承载力检验

C. 混凝土灌注桩施工中，应对成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土等进行全过程检查

D. 混凝土灌注桩施工结束后，应进行桩体质量及桩承载力的检验

3. 本案例中，各幢建筑物的竣工验收时间不同，则单项工程竣工验收合格的，施工单位可以将单项工程移交建设单位管理。全部工程()后，施工单位方可解除施工现场的全部管理责任。 A

· 验收备案B· 竣工结算C· 交付使用D· 验收合格场景某高层钢结构工程，建筑面积23000，结构类型为门式钢架。建设单位为某股份布限公司，承建单位为某建筑公司，监理单位为某监理公司，设计单位为某设计研究院，该工程于2005年9月开工建设，2006年11月竣工。根据场景，作答下列问题。

4· 钢结构安装时磨光顶紧的构件安装面要求顶紧面紧贴不少于It.示范文本)》规定，高度超过()m以上的高层建筑施工现场应设置高压水泵。A· 18B· 20C· 24D· 30

8· 建筑工程施工安全措施计划的编制应由()主持，在项目开工前编制。A· 项目技术负责人B· 安全总监C· 生产经理D· 项目经理

9· 施工组织管理考评时满分为()分。1· B 2· C 3· D 4· C 5· C 6· D 7· C 8· D 9· B

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com