

上海环球金融中心裙房逆作施工告竣 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/61/2021_2022__E4_B8_8A_E6_B5_B7_E7_8E_AF_E7_c41_61900.htm 日前，随着最后一方混凝土泵送至底板，上海环球金融中心裙房大底板混凝土浇筑完毕，裙房逆作施工至此结束，为裙房地下室顺作施工奠定了基础。上海环球金融中心工程裙房地下室采用逆作法，开挖土方量达25.63万立方米，工作量巨大。据中建三局上海环球金融中心裙房项目经理孙小华介绍，裙房地下室逆作法施工有着显著的优点：一是可以缩短工程施工总工期，比采用正作法施工工期明显缩短；二是基坑变形小，对相邻建筑物及设施的影响小，土方开挖期间保证了金茂大厦、世纪大道、地铁二号线等周边敏感环境安全。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com