

山西平遥古城城墙坍塌修缮方案半月内出台 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/614/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B1\\_B1\\_E8\\_A5\\_BF\\_E5\\_B9\\_B3\\_E9\\_c57\\_614994.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/614/2021_2022__E5_B1_B1_E8_A5_BF_E5_B9_B3_E9_c57_614994.htm) 中新浙江网10月21日电 昨天上午，山西省文物局古代建筑保护设计所所长乔云飞已赶到平遥古城墙坍塌现场作进一步勘察，他表示“有可能取样调查确定坍塌周边城墙内部的土质情况，在各部门专家全面调查后，预计修缮方案在半个月内出台”。目前事故现场已设立警示牌，施工人员正在做全面的清理工作。坍塌的部分裸露出层层砖土，可看出城墙中间部分明显土质疏松。在城门的東西两侧，工人们用长达十几米的木桩及挡板进行加固，防止更大面积的坍塌。部分工人已经把倒塌城墙的砖瓦分门别类摆放至一边，但坍塌所累积的碎土足有四五个人高，这一工作预计还要持续一到两天。乔云飞在分析时表示，目前看来城墙的内部构造粗糙，夯土松动是导致坍塌的主要原因，之前所进行的“南门下沉式广场工程”不应该对此造成影响，但他并未排除施工震动造成坍塌的可能。目前，勘察人员正在作具体的测算。随行工程师柴玉梅表示：“修缮难度比较大，目前还不知道墙内周边的土质如何，难就难在要达到新土和老土结构上的协调牢固。” 1 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)