

2009年一级建造师考试《机电工程》习题22一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/621/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_621265.htm 1.将罐体所有焊缝用胶皮密封，把空气送入罐内，使罐体上升的施工方法叫做（ ）。 A. 架设正装法 B. 水浮正装法 C. 气吹倒装法 D. 边柱倒装法 2.中压风管系统的严密性试验要求是（ ）。 A. 采用漏光法检测 B. 漏光法检测不合格应按规定的抽检率做漏风量测试 C. 漏光法检测合格后做漏风量测试抽检，抽检率为20%，且不得少于一个系统。 D. 全部进行漏风量测试 3.只能承担建筑高度24m及以下，建筑面积2.5万M²以下的房屋建筑消防设施工程的施工的是（ ）。 A. 一级资质企业 B. 二级资质企业 C. 三级资质企业 D. 四级资质企业 4.在多台起重机共同抬吊一个重物时，重物的重量分担往往是不均衡的。在起重工程中，以不均衡载荷系数计入其影响，一般不均衡载荷系数K₂取（ ）。 A. 1.1~1.2 B. 1.2~1.3 C. 1.3~1.4 D. 1.4~1.5 5.常用焊缝无损检测方法很多，（ ）能发现焊缝内部气孔、夹渣、裂纹及未焊透等。 A. 射线探伤 B. 超声波探伤 C. 磁性探伤 D. 渗透探伤 6.依法管理的计量器具中不包括（ ）。 A. 计量基准器具 B. 计量标准器具 C. 工作计量器具 D. 计量工具 7.管道的压力试验应以液体介质进行液压试验。当管道设计压力小于或者等于（ ）时（或现场条件不允许进行液压试验时），也可采用气压试验，但应采取有效的安全措施。 A. 0.6MPa B. 0.8MPa C. 1.0MPa D. 1.2MPa 8.采用手工电弧焊时风速不应超过（ ），当超过规定时应有防风措施。 A. 5m/s B. 6m/s C. 7m/s D. 8m/s 9.电气设备及器材安装前的保管，其保管期限应为（ ）。 A. 1年及以下

B. 1年以上 C. 半年及以下 D. 3个月 10.工业炉砌筑冬期施工规定，耐火砖和预制块在砌筑前，应预热至（ ）以上。 A. 0
B. 10 C. 5 D. 15 1. C 2. C 3. C 4. A 5. A 6. D 7. A 8. D 9. A 10.
A把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息
请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级
建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com