

2007年一级建造师《管理与实务（铁路工程）》考试真题及答案  
一级建造师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/621/2021\\_2022\\_2007\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c54\\_621288.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/621/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_621288.htm)

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1. 预应力钢丝的进场检验项目包括外观检查、拉力（含伸长率）、松弛性能和（ ）试验。 A. 冷弯 B. 反复弯曲 C. 抗压强度 D. 抗剪强度

2. 在混凝土无损检测方法中，用于桩基检测的常规方法为（ ）。 A. 回弹法 B. 拔出法 C. 小应变法 D. 地质雷达法

3. 路堤过渡段填筑时，对于大型压实机械压不到的部位，应用小型振动压实设备进行碾压，其填料的松铺厚度不宜大于（ ）cm。 A. 10 B. 15 C. 20 D. 30

4. 在石料缺乏、地基承载力较低的路堤地段宜采用（ ）挡土墙。 A. 重力式 B. 短卸荷板式 C. 扶壁式 D. 锚杆

5. 土质边坡挂网锚喷防护施工时，锚杆孔施工完成后（ ）安设锚杆。 A. 直接注浆 B. 先清水冲洗再注浆 C. 先高压风吹洗再注浆 D. 先石灰水冲洗再注浆

6. 已知水深为1.5m，流速为0.25m/s，河床为黏性土，基坑开挖时，在保证施工方案可行的前提下，采用（ ）围堰较为经济。 A. 土 B. 土袋 C. 竹、铅丝笼 D. 钢板桩

7. 铁路高墩采用滑模施工时，当底层混凝土强度至少达到（ ）MPa时，可继续提升。 A. 0.2 B. 0.5 C. 1.0 D. 2.5

8. 后张法预应力混凝土T形梁施工时，预应力筋的张拉应以（ ）控制为主。 A. 伸长量 B. 摩阻力 C. 应力 D. 梁跨中上挠值

9. 采用移动模架方法造梁，若移动模架的主梁在待制箱梁下方，借助已成箱梁和桥墩移位的为（ ）移

动模架。 A . 上行式 B . 下行式 C . 穿行式 D . 复合式 10 . 铁路连续梁顶推法施工时，梁体制造长度应考虑预应力混凝土的弹性压缩及（ ）的影响。 A . 强度和收缩 B . 弹性模量和徐变 C . 收缩和徐变 D . 强度和弹性模量 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)