

5009年资产评估师《建筑工程评估》第四章讲义六资产评估师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/627/2021\\_2022\\_5009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_B5\\_84\\_c47\\_627931.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/627/2021_2022_5009_E5_B9_B4_E8_B5_84_c47_627931.htm)

2.玻璃幕墙的构造及做法。玻璃幕墙的施工程序为放线—安装骨架—安装玻璃。(1)放线。根据设计图纸要求，先弄清墙体轴线位置，测量原主体结构施工误差，再以此为依据，把骨架的准确位置放样于主体结构立面上，弹出立柱与横档的位置，横档几乎与墙体无关，往往在立柱安装，再放线于立柱上，最后应复核相应高程。(2)骨架安装。骨架安装顺序为：先安装竖向的骨架(立柱)，后安装横向骨架(横档)。竖杆与主体结构的连接，不应采用膨胀螺栓，应采用预埋件连接。(3)玻璃的安装。首先正确选择玻璃，其色泽清晰，强度应满足要求，并按规格进行裁切，选择有弹性，不易老化的优质密封材料和胶条，置于玻璃与硬质骨架之间起缓冲和密封作用。玻璃安装与骨架结构有直接关系，一般有以下几种方法：把玻璃安到铝合金框内，把铝合金框与幕墙骨架连接。这种方法适用大框架轻钢骨架。先固定好铝合金骨架，再把玻璃直接安到骨架上，加密封条，如同安装门窗玻璃一样。在不露骨架结构体系中，骨架上下不用封闭框，直接用高强度粘结材料把玻璃粘贴在骨架上，形成无框玻璃幕墙(或称作隐框玻璃幕墙)。安装玻璃的最后一道工序是浮灰清理，使幕墙更加明亮。例题：1.简述玻璃幕墙的施工程序。2.玻璃幕墙骨架由()组成。A：横档 B：挂件 C：附件 D：玻璃 E：纵向立柱 答案：AE

第四节 顶棚装饰装修工程 顶棚装饰是术要求比较复杂、难度较大的装饰装修工程项目。顶棚可以从不同的角度来分类，从顶棚

的构造做法以及顶棚装饰表面与屋面、楼面结构等基层的关系分类，一般有直接式顶棚、悬吊式顶棚两种。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)