

2008年造价工程师考试《计价与控制》模拟题十三造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/627/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_627128.htm

- 单项选择题 1. 某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工具、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为()万元。 A . 3520 B . 3920 C . 5520 D . 5920
2. 采用百分法对各投标单位的标书进行评分，()的投标单位为中标单位。 A . 总得分最低 B . 总得分最高 C . 投标价最低 D . 投标价最高
3. 某项目投产后的年产量为1.8亿件，其同类企业的千件产量流动资金占用额为180元，则该项目的流动资金估算额为()万元。 A . 100 B . 1 C . 3240 D . 32.4
4. 某进口设备FOB价为人民币1200万元，国际运费72万元，国际运输保险费用4.47万元，关税217万元，银行财务费6万元，外贸手续费19.15万元，增值税253.89万元，消费税率为5%，则该设备的消费税为()万元 A . 78.60 B . 74.67 C . 79.93 D . 93.29
5. 工程造价职能实现的条件，最主要的是() A . 国家的宏观调控 B . 市场竞争机制的形成 C . 价格信息系统的建立 D . 定额管理的现代化
6. 实验室试验法主要用于编制材料()。 A . 净用量定额 B . 损耗定额 C . 消耗定额 D . 消耗总量定额
7. 下列关于竣工决算报告提交时间规定正确的是()。 A . 我国规定竣工验收报告经业主认可后28日内提交 B . FIDIC规定工程师颁发移交证书后48天内提交 C . 我国规定竣工验收报告经承包人认可后28日内提交 D . AIA规定

业主面通知后，提交竣工结算报告 8．用表格法进行投资偏差分析时，已完工程量乘以计划单价得到的是()投资。 A．拟完工程计划 B．已完工程计划 C．拟完工程实际 D．已完工程实际 9．在施工中必须根据设计规定进行试验．验证所需的费用应列入() A．建安工程其他费用 B．建设单位管理费 C．建安工程间接费 D．工程建设其他费用 10．用一台20t平板拖车运输钢结构，由1名司机和5名起重工组成的人工小组共同完成。已知调车10km以内，运距5km，装载系数为0.55，台班车次为4.4次/台班，平板拖车运输10t，钢结构的时间定额．司机时间定额和起重工时间定额分别是()。 A．0.21台班 / 10t，0.21工日 / 10t，1.05工日 / 10t B．0.21台班 / 10t，1.05工日 / 10t，1.05工日 / 10t C．4.76台班 / 10t，4.76工日 / 10t，23.81工日 / 10t D．0.21台班 / 10t，4.76工日 / 10t，4.76工日 / 10t 单项选择题答案 1．A 2．B 3．C 4．B 5．A 6．A 7．C 8．B 9．A 10．A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com