

09年结构师《建筑工程施工安全技术》练习(1)结构工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/627/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E7\\_BB\\_93\\_E6\\_9E\\_c58\\_627580.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/627/2021_2022_09_E5_B9_B4_E7_BB_93_E6_9E_c58_627580.htm)

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为\_\_\_\_\_。 A.高处坠落、物体打击和触电 B.坍塌、火灾、中毒 C.机械伤害、触电、坍塌 2. 不同的作业环境要求佩带安全帽的颜色也不同，在爆炸性作业场所工作宜戴\_\_\_\_\_的安全帽。 A.红色 B.黄色 C.白色 3. 安全带主要应用于\_\_\_\_\_。 A.高处作业 B.悬挂作业 C.吊物作业 4. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有\_\_\_\_\_的性能。 A.耐燃烧 B.绝缘 C.侧向刚性大 5. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿\_\_\_\_\_。 A.向上张望 B.站立在悬吊中的重物下面 C.讲话 6. 下列\_\_\_\_\_作业不宜使用小沿安全帽？ 请把结构工程师站点加入收藏夹吧！ A.室内作业 B.露天作业 C.隧道 7. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？ A.附加护耳罩 B.贴上标记 C.自己钻孔加扣带 8. 安全带的正确挂扣应该是\_\_\_\_\_。 A.同一水平 B.低挂高用 C.高挂低用 9. 地下挖掘作业应穿\_\_\_\_\_。 A.防寒鞋 B.防砸鞋 C.防水鞋 10. 瓦工操作时，下列哪项规定是错误的？ A.站在墙上行走 B.脚手架上堆放的工具和材料不宜过多 C.在高空作业时，严防接触电线 答案：1. A 2.A 3.A 4.B 5.B 6.B 7.C 8.C 9.B 10.A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)