

2008二级建造师《建筑工程》试卷解析多项选择题二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/632/2021_2022_2008_E4_BA_8C_E7_BA_A7_c55_632020.htm 场景某公共建筑，地下一层

，地上10层，主楼采用钢筋砼结构，辅楼采用钢结构，项目经理进场后，立即组织临设搭设，土方施工中加强了质量控制，地质报告显示地下水位高于基坑底标高。根据场景作答

下更题目：1.钢筋砼结构的优点是（ ）。 A.钢筋与砼两种材料的强度都能充分利用 B.拆除方便 C.抗震性能好 D.可塑性好，适用面广 E.模板用料少，费工少 【答案】ACD

2.为了控制土方开挖质量，除应对平面控制桩，水准点进行检查外，还应经常检查（ ）。 A.基坑平面位置 B.水平标高 C.基坑坡度 D.挖土机械 E.土的含水量 提示：参见教材P49 【答案】ABC

3.钢结构的连接方式包括（ ）。 A.焊接 B.普通螺栓连接 C.高强度螺栓连接 D.铆接 E.机械连接 提示：参见教材P76 【答案】ABCD

4.《建筑工程施工质量验收统一标准》规定：基坑验槽时，施工单位除项目负责人应参加外，施工单位（ ）也应参加。 A.项目质量负责人 B.项目技术负责人 C.质量部门负责人 D.技术部门负责人 E.安全部门负责人 提示：参见教材P220 【答案】ABCD

5.该工程在土方开挖前采用人工降水，降水工作应该持续到（ ）施工完成。 A.地下室结构 B.地下室外防水 C.地下室外回填土 D.地下室内墙 E.地下室安装

百考试题 百考试题二级建造师 【答案】ABC 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com