

2009年资产评估师建筑工程模拟试题六资产评估师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/634/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_B5_84_c47_634535.htm

一、单项选择题

1.表示建筑总平面图多用（ ）比例尺。A . 1 : 10 B . 1 : 100 C . 1 : 1000 D . 1 : 10000 【正确答案】C 【答案解析】参见教材P3002.工程图纸中，除建筑标高以米为单位标注外，其他尺寸均以（ ）为单位。A . m B . km C . cm D . mm 【正确答案】D 【答案解析】参见教材P3013.工程图纸绘制时，大比例尺常用于（ ）。A . 详图 B . 平面图 C . 立面图 D . 总平面图 【正确答案】A 【答案解析】参见教材P3004.图纸中轴线编在下方为（ ）。A . 自左向右数字编号 B . 自右向左数字编号 C . 自左向右字母编号 D . 自右向左字母编号 【正确答案】A 【答案解析】参见教材P3015.建筑图中，尺寸数字前常见“ ”字符，“ ”字符表示（ ）。A . 半径 B . 钢筋 C . 门 D . 直径 【正确答案】B 【答案解析】参见教材P3026.工程立面图绘制中，一般规定用（ ）绘制建筑最外轮廓尺寸线。A . 中实线 B . 细实线 C . 粗实线 D . 虚线 【正确答案】C 【答案解析】参见教材P3097.某砖混结构房屋，墙厚240mm，房屋的端点轴线间长宽分别为2700mm和3300mm，其建筑面积为（ ）。A . 8.91 B . 10.41 C . 14.28 D . 11.26 【正确答案】A 【答案解析】因为题给为端点轴线的距离，所以直接乘就可以得建筑面积： $2.7 \times 3.3 = 8.91\text{m}^2$

28.按照《建筑工程建筑面积计算规范》的规定，建筑物间有围护结构的架空走廊，应（ ）计算建筑面积。A . 按其顶盖结构底板水平面积的1 / 2计算 B . 按层高为2.20m者应按其围护结构外围水平面积的一半 C . 不 D . 按

层高大于2.20m者应按其围护结构外围水平面积计算【正确答案】D【答案解析】参见教材P3199.平整场地指建筑场场挖、填土方厚度在正负()cm以内及找平工作。A. 20 B. 30 C. 50 D. 100【正确答案】B【答案解析】参见教材P32610.某建筑场地，待平整的底层建筑面积为3780m²，外墙外边线总长为408m。求待平整场地的总面积为()。A. 3796 B. 4188 C. 4596 D. 4612【正确答案】D【答案解析】参见教材P326，每边增加2m，则增加的面积为： $408 \times 2 \times 2 \times 4$ 所以平整场地的总面积为： $3780 + 408 \times 2 \times 2 \times 4 = 4612$ 11.按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》的规定，当墙与基础使用不同的材料时，基础与墙的分界线根据()确定。A. 设计室内地坪标高 B. 设计室外地坪标高 C. 材料的分界线 D. 材料分界线位于室内地坪的位置【正确答案】D【答案解析】参见教材P330，分界线位于设计室内地面正负300mm以内时，以不同材料为分界线，超过此值时，以设计室内地面为分界线。12.标准砖尺寸为240mm × 115mm × 53mm，当墙体为1.5砖的标准砖砌体时，计算其体积的厚度应取()mm。A. 355 B. 346 C. 365 D. 360【正确答案】C【答案解析】参见教材P33313.外墙身高度计算中，有屋架，且室内外均有天棚者，算至屋架下弦底面另加()。A. 300mm B. 250mm C. 200mm D. 400mm【正确答案】C【答案解析】参见教材P33414.按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》的规定，砖混结构平屋顶带女儿墙，其外墙的墙身高度应从基础上表面算至()。A. 外墙顶 B. 屋面板顶面 C. 圈梁上表面 D. 屋面板底【正确答案】B【答案解析】参见教材P33515.现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室

外地坪至地板底或板面至板底之间的高度)以()以内为准。
A . 3300mm B . 3600mm C . 3000mm D . 4000mm 【正确答案】B 【答案解析】参见教材P33816.按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》的规定,钢筋混凝土小型池槽的模板工程量按()计算。A . 池槽内外表面积之和 B . 构件外围体积 C . 池槽外立面面积 D . 池槽实体积 【正确答案】B 【答案解析】参见教材P33917.普通钢筋计算长度时,当钢筋弯起60度角时增加长度为()。A . 0.268h B . 0.414h C . 0.577h D . 0.732h 【正确答案】C 【答案解析】参见教材P34418.按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》的规定,地面垫层工程量计算中应扣除的部分是()。A . 柱、附墙烟囱 B . 室内半砖墙 C . 间壁墙 D . 地沟 【正确答案】D 【答案解析】参见教材P34919.路基工程量计算时一般以()分段,用相邻两设计路基断面面积平均值乘该值,分段计算后汇总。A . 30m B . 15m C . 25m D . 20m 【正确答案】D 【答案解析】参见教材P360 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com