

2005年建设工程质量、投资、进度控制考试真题（三）监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/634/2021\\_2022\\_2005\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_BB\\_BA\\_c59\\_634343.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/634/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_BB_BA_c59_634343.htm)

61.建设工程组织流水施工时，如果存在间歇时间和提前插入时间，则（）。A.间歇时间会使流水施工工期延长，而提前插入时间会使流水施工工期缩短B.间歇时间会使流水施工工期缩短，而提前插入时间会使流水施工工期延长C.无论是间歇时间还是提前插入时间，均会使流水施工工期延长D.无论是间歇时间还是提前插入时间，均会使流水施工工期缩短

62.某分部工程有3个施工过程，分为4个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工，已知各施工过程的流水节拍分别为6、4、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。A.6天和3个 B.4天和4个 C.4天和3个 D.2天和7个

63.某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、4、3、5和3、5、4、4天，则流水步距和流水施工工期分别为（）天。A.2和17 B.3和17 C.3和19 D.4和19

64.某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。A.1 B.2 C.3 D.4

65.在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.双代号时标网络计划中无波形线 B.单代号搭接网络计划中时距总和最大C.双代号网络计划中由关键节点组成 D.单代号网络计划中由关键工作组成

66.在工程网络计划中，如果某项工作的最早开始时间和最早完成时间分别为3天和8天，则说明该工作实际上最早应从开工后（）。A.第3天上班时刻开始，第8天下班时刻完成 B.第3天上班时刻开始，第9天下班时刻完成C.第4天上班时刻开始，第8天下班时刻完成 D.第4天上班时刻开始，第9天下班时刻完

成67.下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（  
）。A.单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的  
搭接时距最长B.单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之  
间的时间间隔为零C.工程网络计划中关键工作的自由时差与  
总时差全部为零D.双代号网络计划中关键工作两端的节点必  
为关键节点68.在某工程双代号网络计划中，工作M的持续时  
间及开始节点和完成节点的最早时间与最迟时间如下图所示  
，则工作M的总时差为（）。A.4 B.3C.2 D.169.某工程双代号  
时标网络计划如下图所示。如果B、D、G三项工作共用一台  
施工机械而必须顺序施工，则在不影响总工期的前提下，该  
施工机械在现场的最小闲置时间是（）周。A.1 B.2 C.3 D.470.  
工程网络计划的工期优化是通过（），使计算工期满足要求  
工期。A.改变关键工作之间的逻辑关系 B.将关键工作压缩成  
非关键工作C.压缩直接费最小的工作的持续时间 D.压缩关键  
工作的持续时间 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下  
载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)