

建设工程项目管理冲刺班第7讲作业 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/64/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c41_64504.htm

一、单选题: 1、在双代号网络计划中，如果其计划工期等于计算工期，且工作*i-j*的完成节点*j*在关键线路上，则工作*i-j*的自由时差()。 A . 等于零 B、小于零 C、小于其相应的总时差 D . 等于其相应的总时差

2、在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作M的总时差和自由时差()天。 A . 均为5 B . 分别为6和5 C . 均为6 D . 分别为11和6

3、在工程网络计划中，判别关键工作的条件是该工作()。 A . 结束与紧后工作开始之间的时距最小 B , 与其紧前工作之间的时间间隔为零 C , 与其紧后工作之间的时间间隔为零 D . 最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

4、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有()条

5、当工程网络计划的计算工期小于计划工期时，则()。 A . 单代号网络计划中关键线路上相邻工作的时间间隔为零 B . 双代号网络计划中关键节点的最早时间与最迟时间相等 C . 双代号网络计划中所有关键工作的自由时差全部为零 D . 单代号搭接网络计划中关键线路上相邻工作的时距之和最大

6、单代号搭接网络的计算工期由()决定。 A . 终点虚拟节点的最早完成时间 B . 最后开始的工作的最早完成时间 C . 最后一项工作的持续时间 D . 可能由中间某个工作的最早完成时间

7、在搭接网络计划中，工作之间的搭接关系是由()决定的。 A . 工作的持续时

间 B . 工作的总时差 C . 工作之间的时间差值 D . 工作的间歇时间

8、在道路工程中，当路基铺设工作开始一段时间后，只要提供了足够的工作面，路面浇筑工作即可开始，则路基铺设工作与路面浇筑工作之间的时间差值称为() 搭接关系。
A . FTS B . STS C . FTF D . STF

9、下列提法中正确的是()。
A . 组织是目标实现的决定性因素 B . 组织是目标实现的重要因素 C . 组织是目标实现的各种因素之一 D . 组织工作是对项目参与人员的工作分配

10、项目组织结构中应有专门的工作部门和() 资格的专人负责进度控制工作。
A . 符合项目组织要求 B . 符合项目技术要求 C . 符合进度控制岗位 D . 符合项目进度管理

11、利用工程网络计划编制进度计划，必须()。
A . 明确整个项目的承包形式 B . 确定项目经济部门的组成人员 C . 通过网络分析确定关键路线，以控制进度 D . 了解各工序的资金使用情况

12、重视信息技术是进度控制中的()。
A . 组织措施 B . 管理措施 C . 经济措施 D . 综合措施

13、建设工程项目进度控制中的管理措施不包括()。
A . 用工程网络计划方法编制进度计划 B . 承发包模式选择 C . 项目招标进度控制 D . 采取风险控制措施

14、建设工程项目进度控制中的经济措施不包括()。
A . 确定新增资产 B . 编制与进度相适应的资金需求计划 C . 经济激励措施 D . 确定资金供应条件

15、下列提法正确的是()。
A . 建设工程项目进度控制的技术措施涉及对实现进度可以采用的设计技术 B . 在施工过程中，应对设计技术与工程进度的关系作分析对比 C . 在工程进度受阻时，应分析进度目标有无变更的可能性 D . 选用施工方案时，主要考虑其对进度的影响

16、关于项目总进度论证，下列认识中正确的是() 变更的可能性 D . 选用施

工方案时，主要考虑其对进度的影响 16、关于项目总进度论证，下列认识中正确的是()。 A．是单纯的总进度规划编制工作 B．是在设计资料完备的情况下进行的 C．论证应首先分析论证目标实现的可能性 D．大型建设工程项目总进度论证就是总进度规划 17、总进度目标论证工作的调查研究和收集资料工作不包括()。 A．收集与进度有关的该项目组织、管理、经济、技术资料 B．项目结构分析 C．收集类似项目的进度资料 D．调查该项目实施的主客观条件 18、大型建设工程项目结构分析，要逐层分解，一般可分为()层次确定相应的工作目录。 A．3 B．4 C．5 D．6 19、项目工作编码中的组合编码一般包括()项内容。 A．3 B．4 C．5 D．6 20、项目专用网站提供的进度信息中的进度计划系统可以提供的计划形式有()种。 A．3 B．4 C．5 D．6 21、下列提法中不正确的是()。 A．进度控制是一个在确定情况下编制计划的过程 B．进度控制是一个在动态情况下编制计划的过程 C．项目专用网站可以作为基于网络的信息处理平台辅助进度控制 D．进度控制软件是在工程网络计划原理基础上编制的

100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com