

2009年二级建造师《市政公用工程》模拟题二级建造师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/640/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_c55\\_640036.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/640/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_640036.htm)

- 一、单项选择题(每题1分，共40分)
- 1、填方路基应事先找平，当地面坡度陡于( )时，需修成台阶形式。 A.1 : 10 B.1 : 5 C.1 : 7 D.1 : 8 答案：B
- 2、城市主干路、快速路的上、中面层沥青混合料需要通过( )试验来检验抗车辙能力，指标是动稳定度。 A.马歇尔 B.高温车辙 C.抗压强度 D.弯拉 答案：B
- 3、用网喷混凝土加固基坑壁施工时，应优先选用硅酸盐或普通硅酸盐水泥，也可选用矿渣或火山灰硅酸盐水泥，水泥强度等级不应低于( )MPa。 A.42.5 B.27.5 C.32.5 D.35.5 答案：C
- 4、沉入混凝土桩时，要求混凝土达到100%设计强度并具有( )龄期。 A.14d B.21d C.28d D.36d 答案：C
- 5、吊装或移运装配式钢筋混凝土或预应力混凝土构件时，当吊绳与构件的交角小于( )时，可不设吊架或扁担。 A.30度 B.40度 C.50度 D.60度 答案：D
- 6、喷锚暗挖法施工中监控量测的初始读数，应在开挖循环施工的24小时内，并在下一循环开始前取得，测点距开挖面不得大于( )。 A.1.5m B.3m C.2m D.5mm 答案：C
- 7、采用顶管法施工中的手工掘进时，工具管进入土层过程中，要求每顶进( )测量不少于一次，纠偏时增加测量次数。 A.0.5m B.0.3m C.1.0m D.1.5m 答案：B
- 8、热力管道穿过楼板处应安装套管。套管应高出地面( )mm。 A.20 B.30 C.40 D.50 答案：D
- 9、对接热力管道管口时，应检查管道平直度，在距接口中心200mm处测量，允许偏差( )mm。 A.1 B.2 C.3 D.4 答案：A
- 10、用新奥法原理施工隧道的常用方法大致分为( )三大类及若干变化方案。 A.矿山法、盾构法、

暗挖法 B.明开法、钻爆法、定向钻进法 C.全断面法、台阶法、分部开挖法 D.盖挖法、导洞法、蘑菇法 答案：C 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)