

司承担某化工装置工艺管道安装，在阀门安装前，按设计文件核对了阀门的型号，并确定其安装方向，在阀门与管道连接时，阀门处于全开状态。工艺管道安装完毕后，管道进行了吹扫，然后用盐酸溶液对管道内壁进行冲洗，确认合格后，对管道进行充氮保护。在管道绝热工程施工条件准备充分后，对部分管道及其中一段式不锈钢管道进行了绝热施工。该工艺管道安装工程遵照《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236)及其他现行的标准、规范的规定执行。根据场景(三)，作答下列题目

12.流体通过阀门的阻力损失属于()。 A.沿程阻力损失 B.局部阻力损失 C.全流程总阻力损失 D.当量阻力损失 提示：第19页 【答案】B

13.在本工程中阀门与管道的连接方式应该是()。 A.法兰连接方式 B.螺纹连接方式 C.焊接连接方式 D.承插连接方式 提示：第51页 【答案】C

14.本工程中，对工艺管线内壁表面所做的预处理属于()。 A.手工除锈 B.喷射除锈 C.火焰除锈 D.化学除锈 提示：第78页 【答案】D

15.本工程中的式体不锈钢管道采用的是绝热材料及其制品，其()含量指标应符合要求。 A.氯离子 B.氮离子 C.氢离子 D.氢氧根离子 提示：第81页 【答案】A

16.如果本工程中现场存在()工程，则不能按照《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236)规定进行。 A.镍合金焊接 B.合金钢焊接 C.压力容器焊接 D.管道氩弧焊 提示：第215页 【答案】C

把二级建造师设为首页，尽情收藏你的好

资料！更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com