

2009年一级建造师机电工程模拟试卷(5)一级建造师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/643/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c54\\_643760.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/643/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_643760.htm)

单项选择题 1、真空系统在压力试验合格后，联动试运转前，也应以设计压力进行真空度试验以( )合格。 A、时间为4h，以增压率不大于5% B、时间为24h，以增压率不大于5% C、时间为4h，以增压率不大于1% D、时间为24h，以增压率不大于1%

2、关于保护层叙述错误的是( )。 A、保护层的采用应按环境条件选定 B、室外绝热结构宜采用耐腐蚀性材料保护层 C、保护层的支承应与绝热层结构支承统一安排考虑 D、保护层结构应严密和牢固

3、电缆按其用途可分为电力电缆、装备用电线电缆和( )。 A、油浸纸绝缘 B、塑料绝缘 C、新型缆 D、电信电缆

4、低合金结构钢在加热矫正后应( )。 A、水冷却 B、自然冷却 C、油冷却 D、缓冷

5、开环控制是最简单的一种控制方式，按照控制信息传递的路径，它所具有的特点是：控制量与被控制量之间( )。 A、具有双向通路 B、只有反向通路而没有前向通路 C、只有前向通路而没有反向通路 D、没有通路

6、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》主要是对各类机械设备安装工程施工，提出( )技术规定或技术要求。 A、专业性 B、通用性 C、特殊性 D、建议性

7、临时用电的准用程序中包括： 协助业主向当地电业部门申报用电方案； 经电业部门检查、验收和试验，同意送电后送电开通； 对施工项目进行检查、验收，向电业部门提供相关资料，申请送电； 进行临时用电设备、材料的采购和施工。其正确的准用程序是( )。 A、 B、 C、 D、

8、高压

管道的直管段允许用焊接方法接长，但其长度不得小于( )。

A、 200mm B、 300mm C、 400mm D、 500mm

9、 现场不具备模拟被测变量信号的回路，应在其可模拟输入信号的最前端输入信号进行( )。

A、 检测试验 B、 回路试验 C、 控制试验 D、 综合试验

10、 全部用( )相连的平面四杆机构称为平面铰链四杆机构，简称铰链四杆机构。

A、 转动副 B、 高副 C、 移动副 D、 运动副

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)