

09年造价工程师《技术与计量（土建）》精选练习（2）造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_09_E5_B9_B4_E9_80_A0_E4_BB_c56_644614.htm

1. 圈梁是沿外墙、内纵墙和主要横墙在同一水平面设置的连续封闭梁，所以圈梁（ ）
A. 不能被门窗洞口或其他洞口截断 B. 必须设在门窗洞口或其他洞口上部 C. 必须设在楼板标高处与楼板结合成整体 D. 如果被门窗洞口或其他洞口截断，应在洞口上部设置附加梁

2. 其他条件一定时混凝土强度随水灰比的增大而（ ）
A. 增大 B. 不变 C. 降低 D. 不一定

3. 试配混凝土经计算砂石总重量为1880kg，选用砂率为30%，则石子用量为（ ）kg
A. 1361 B. 1316 C. 564 D. 654

4. 在钢筋连接施工中，可用于直角连接II级钢筋的连接方式有（ ）连接
A. 锥形螺纹 B. 径向挤压 C. 电渣压力焊 D. 轴向挤压

5. 关于地基与桩基础工程的工程量计算规则，正确的说法是（ ）
A. 预制钢筋混凝土桩按设计图示桩长度（包括桩尖）以m为单位计算
B. 钢板桩按设计图示尺寸以面积计算
C. 混凝土灌注桩扩大头体积折算成长度并入桩长计算
D. 地下连续墙按设计图示墙中心线乘槽深的面积计算

6. 地面垫层工程量计算中应扣除的部分是（ ）。
A. 柱、附墙烟囱 B. 室内半砖墙 C. 间壁墙 D. 地沟

7. 已知E工作的紧后工作为F和G。F工作的最迟完成时间为16天，持续时间3天；G工作的最迟完成时间为20天，持续时间5天。E工作的持续时间4天，则E工作的最迟开始时间为（ ）天。
A. 9 B. 11 C. 13 D. 15

8. 现浇钢筋混凝土无梁楼板的混凝土工程量应按（ ）计算。
A. 板的体积 B. 板的体积乘以1.22的系数 C. 板和柱帽体积之和 D. 不同板厚

以水平投影面积 9 . 大跨径连续梁桥的承载结构混凝土浇筑常采用的施工方法是 () A . 移动模架逐孔施工法 B . 顶推法 C . 悬臂浇筑法 D . 转体施工法 10 . 在地基强夯施工中 , 夯点击数是指 () A . 地基处理范围内 , 处理的不同位置数 B . 地基处理范围内夯锤总计击打次数 C . 同时处理地基的夯锤数量 D . 夯锤在同一位置夯击的次数 1 . D 2 . C 3 . B 4 . A 5 . A 6 . D 7 . A 8 . C 9 . C 10 . D 把造价师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com