

09年造价工程师《技术与计量（土建）》精选练习（4）造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_09_E5_B9_B4_E9_80_A0_E4_BB_c56_644619.htm

1．关于外墙砖砌体高度计算说法正确的有（ ）。 A．位于屋架下弦，其高度算至屋架底 B．坡屋面无檐口天棚的算至屋面板底 C．有屋架无天棚的算至屋架下弦底 D．平屋面算至钢筋混凝土板面 E．出檐宽度超过600mm时，按实砌高度计算

2．砖基础砌筑工程量中应扣除（ ）所占的体积。 A．嵌入的管道 B．嵌入的钢筋混凝土过梁 C．单个面积在0.3m²以上的孔洞 D．基础大放脚T形接头的重叠部分 E．基础防潮层

3．建筑钢材中可直接用作预应力钢筋的有（ ）。 A．冷拔低碳钢丝 B．冷拉钢筋 C．热轧工级钢筋 D．碳素钢丝 E．钢绞线

4．现浇混凝土用的石子，其粒径应符合的条件是（ ）。 A．在石子最大粒径允许范围内尽量选择大一些 B．石子最大颗粒尺寸不得超过构件截面最小尺寸的1/4 C．石子最大颗粒尺寸不得大于配筋最小净间距的3/4 D．石子最大颗粒尺寸不得大于板厚的1/2 E．石子最大颗粒尺寸不得大于配筋最小净间距的1/25

5．隧道主体建筑物包括（ ）。 A．洞门 B．洞身 C．避车洞 D．防水系统 E．通风、电讯设备

6．某网络计划关键线路的实际进度比计划进度提前，若不打算提前工期，则可以（ ）。 A．将资源占用量大的后续关键工作适当延长作业时间 B．在时差范围内适当延长非关键工作的作业时间 C．调整非关键工作的开始作业时间 D．根据实际情况调整逻辑关系 E．删除资源占用量大的关键工作

7．工程施工总平面图设计中，关于加工厂布置说法正确的是（ ） A．运输条件较差时，搅拌

站宜分散布置 B . 砂浆搅拌站应分散布置 C . 原木 . 锯木堆场宜沿公路线布置 D . 简单机具型的钢筋加工宜分散布置 E . 预制加工厂宜在施工场地内布置

8 . 山区公路跨过山谷的路堤较高 , 泄洪涵洞埋置较深 , 根据泄洪流量可选用的泄洪涵洞形式有 () A . 明涵 B . 圆管涵 C . 盖板涵 D . 拱涵 E . 箱涵

9 . 钢筋的冷拉加工可以 () A . 提高钢筋的塑性 B . 提高钢筋的韧性 C . 提高钢筋的强度 D . 实现钢筋的调直 E . 实现钢筋的除锈

10 . 建筑工程用天然石材 , 其技术性能应满足 () 。 A . 基础石材表观密度低于1800kg / 立方米 B . 有较强的吸水性和透水性 C . 基础石材表观密度大于1800kg / 立方米 D . 软化系数小于0.60 E . 软化系数大于0.80

1 . BDE 2 . AC 3 . ABDE 4 . ABCD 5 . AB 6 . ABD 7 . ABCD 8 . BDE 9 . CDE 10 . CE

把造价师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com