

2011年岩土师基础辅导：土方开挖的监控岩土工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_B2_A9_c63_644796.htm

对土方开挖的监控百考试题论坛 基坑土方一般采用机械挖法，开挖前，应根据基坑坑壁形式、降排水要求等制定开挖方案，并对机械操作人员进行交底。开挖时，应有技术人员在场，对开挖深度、坑壁坡度进行监控，防止超挖。对采用土钉墙支护的基坑，土方开挖深度应严格控制，不得在上一段土钉墙护壁未施工完毕前开挖下一段土方。软土基坑必须分层均衡开挖，层高不宜超过1m。对采用自然放坡的基坑，坑壁坡度是监控的重点，当出现基坑实际深度大于设计深度时，应及时调整坑顶开挖线，保证坑壁坡率满足要求。相关推荐：#0000ff>2011年岩土师基础辅导：影响工作性的因素#0000ff>2011年岩土师基础辅导：新拌混凝土的性能#0000ff>2011年岩土师基础辅导：冰川地貌及其堆积物 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com