

一级建造师《市政工程》精典练习(5)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_645333.htm

1、钻孔应连续作业。相邻桩之间净距小于5m时，邻桩混凝土强度达到()后，方可进行钻孔施工。百考试题论坛 A、3MPa B、5MPa C、8MPa D、10MPa

2、月、旬(或周)施工进度计划是()性作业计划。百考试题论坛 A、控制 B、基础 C、实施 D、阶段

3、改性沥青混合料宜采用()拌合。本文来源:百考试题网 A、连续式搅拌机 B、移动式搅拌机 C、间歇式搅拌机 D、固定式搅拌机

4、现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GB107)中规定的评定混凝土强度的方法有()种方法。百考试题论坛 A、2 B、3 C、4 D、5

5、地面锚杆按矩形或梅花形布置，以下施作顺序正确的是()。 A、钻孔 吹孔 插入锚杆 灌浆 孔口固定锚杆 B、钻孔 吹孔 灌浆 插入锚杆 孔口固定锚杆 C、钻孔 吹孔 插入锚杆 孔口固定锚杆 灌浆 D、钻孔 插入锚杆 吹孔 灌浆 孔口固定锚杆

6、热力管道管件制作和可预组装的部分宜在管道()完成，并经检验合格。本文来源:百考试题网 A、检验时 B、安装前 C、安装时 D、安装后

7、项目进度控制总目标可按承包的专业或()分解为完工分目标。来源：www.100test.com A、完成阶段 B、合同阶段 C、施工阶段 D、检验阶段

8、制做钢梁的板材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢板厚度允许负偏差值的()。 A、1/8 B、1/6 C、1/4 D、1/2

9、在管道上开孔时，开孔不应开在焊缝上且开孔的边缘距焊缝之间的距离应大于()mm。本文来源:百考试题网 A、100 B、159 C、200 D

、300 10、最终检验和试验合格后，应对建筑产品采取()措施。
A、修饰 B、安全 C、养护 D、防护
1：B|2：C|3：C|4：B|5：B|6：B|7：C|8：D|9：A|10：D|百考试题相关新闻：一级建造师《市政工程》精典练习（4）把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com