

2009年一级建造师考试《机电工程》习题36一级建造师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c54\\_645398.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_645398.htm)

1. 属于带传动的优点的是 ( )  
A. 传动的外廓尺寸较大 B. 具有良好的挠性 C. 可以适用于两轴中心距较大的传动 D. 传动比大 E. 结构尺寸紧凑
2. 可以减小流体阻力的措施有 ( )  
A. 保持流体处于紊流状态 B. 减小管壁的粗糙度 C. 采用较大曲率的弯管 D. 大断面通风弯管处设导流片 E. 管子直径改变时应在最短的距离内改变其直径
3. 属于钢材中的有害元素的是 ( )  
A. 锰 B. 硫 C. 钴 D. 碳 E. 磷
4. 属于酸性焊条优点的是 ( )  
A. 对锈敏感性不大 B. 抗气孔能力强 C. 焊接电源可交、直流两用 D. 抗裂性能良好 E. 冲击韧性较高
5. 满足设备灌浆要求的有 ( )  
A. 灌浆宜采用细碎石混凝土 B. 宜采用无收缩混凝土 C. 灌浆层厚度一般不应小于20mm D. 设备灌浆无需敷设外模板 E. 灌浆混凝土的强度应比基础强度高一级
6. 属于电气工程负荷试运行工作内容的是 ( )  
A. 用电设备进入单机试运转 B. 动力工程检测电动机转动轴转速 C. 照明工程检测照度 D. 变配电设备母线导体连接 E. 分散配置的照明配电箱就位
7. 民用管道试验表述正确的是 ( )  
A. 液压试验的最好的液体是柴油 B. 向管道系统中注入液体时，应排尽空气 C. 排水管试验压力不得小于0.6MPa D. 真空管道的实验压力应为0.6MPa E. 以气体为介质的压力试验应用空气进行预试验
8. 防排烟系统的施工要点正确的是 ( )  
A. 防火风管的保温材料必须为不燃材料 B. 高于70 的风管法兰应采用耐火密封材料 C. 风管与防护套管之间应采用沥青制品等柔性材料封

堵 D.防火涂层的耐热温度应与设计规定的耐热温度一致 E.风管穿过楼板时预埋管的钢板厚度不小于4mm

9. 满足火灾报警控制器安装要求的有 ( ) A.引入控制器的主电源引入线应接地牢固 B.消防控制设备安装前应进行功能检查 C.消防控制设备的外接导线应根据配管规定接地 D.消防控制设备外接导线的端部不同电压等级类别的端子应合并 E.引入控制器的配线应尽可能采用搭接

10. 起重工程中的钢丝绳安全系数正确的是 ( ) A.用于载人的钢丝绳安全系数一般不小于12 B.用于提升物料的吊索安全系数一般不小于10 C.用于滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5 D.用于揽风绳的安全系数一般不小于3.5 E.用于滑轮组跑绳的安全系数一般不小于8

答案：1.BC 2.BD 3.BE 4.ABC 5.ABE 6.ABC 7.BCE 8.AB 9.ABC 10.ACD

百考试题相关新闻：2009年一级建造师考试《机电工程》习题35 把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)