2009年一级建造师考试《机电工程》习题34一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao\_ti2020/645/2021\_2022\_2009\_E5\_B9\_ B4\_E4\_B8\_80\_c54\_645400.htm 1、玻璃钢的主要特点是()。 A、非匀质材料,无明显屈服点来源:www.examda.com B、 材料呈脆性破坏,热传导快 C、隔热性能差 D、刚性差 E、弹 性模量小 2、设备基础灌浆材料可以选择()和其他灌浆料 等。来源:考试大的美女编辑们 A、细碎石混凝土 B、无收 缩混凝土 C、三合土 D、微膨胀混凝土 E、环氧砂浆 3、电气 安装工程无论其构成的复杂程度如何,总体上由()部分组 成。 A、变压器 B、电源及开关控制设备 C、电动机等动力装 置 D、供电用和控制用线路 E、负载 4、CO2气体保护电弧焊 主要缺点包括()。来源:www.examda.com A、飞溅较大 B 、弧光辐射强 C、焊接应力变形大 D、抗风能力差 E、生产效 率低 5、常见的基本热力过程有()。 A、卡诺循环 B、定温 过程 C、定容过程 D、绝热过程 E、可逆过程 6、设备及器材 到达现场后,应及时验收检查的项目有()。 A、包装及密 封应良好 B、开箱检查清点,规格应符合设计要求,附件、 备件应齐全 C、产品的技术文件应齐全 D、按规范要求作外 观检查 E、设备运转是否正常 7、臂架式起重机包括( )起 重机。 A、自行式 B、塔式 C、门座式 D、铁路式 E、滑轮组 8、油断路器和操动机构的联合动作应符合( )等要求。 A、 在快速分、合闸前,必须先进行慢分、合的操作建设工程教 育网 B、在慢分、合过程中,应运动缓慢、平稳,不得有卡 阻、滞留现象 C、规定无油严禁快速分、合闸的油断路器, 必须充油后才能进行快速分、合闸操作 D、机械指示器的分

、合闸位置应符合油断路器的实际分、合闸状态 E、在联合动作前,断路器内必须充有额定压力的气体 9、卷扬机按传动形式可分为()。 A、手动卷扬机 B、电动摩擦式卷扬机 C、电动可逆式卷扬机 D、电动卷扬机 E、液压卷扬机 10、对强制性鉴定说法正确的是()。来源:考试大 A、强制检定是固定检定关系 B、强制检定应定点送检 C、强制检定实行定点定期的检定 D、使用单位有权选择检定机构 E、强制检定是由行政主管部门强制实行 答案:1:AD|2:CDE|3:ABC|4:ABDE|5:BCD|6:ACDE|7:ABC|8:ABCD|9:ACDE|10:BCD|百考试题相关新闻:2009年一级建造师考试《机电工程》习题33 把一级建造师设为首页,尽情收藏你的好资料!更多信息请访问:百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通,各类

考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com