

一级建造师公路工程实务考前练习(10) 一级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_645541.htm

1、路堤填筑时，原地地面纵坡大于()%的地段，可采用纵向分层法施工。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) A、10 B、12 C、15 D、18

2、在悬臂浇筑施工中，挂篮组拼后，应全面检查安装质量，并对挂篮进行试压，以消除结构的非弹性变形。挂篮试压的最大荷载一般可按()考虑。来源：考试大的美女编辑们 A、全跨浇筑梁段重量的1.2倍 B、各悬浇梁段平均重量的1.2倍 C、最大悬浇梁段重量的1.3倍 D、各悬浇梁段平均重量的1.3倍

3、石灰土基层的实测项目不包括()。 A、纵断高程 B、中线偏位 C、平整度 D、压实度

4、计日工是指在工程实施过程中，业主有一些临时性的或新增加的项目需要按计日(或计量)使用人工和()所需的费用。来源：www.examd.com A、材料 B、工期 C、风险 D、资金周转 E、施工机械

5、滑坡的主要防治措施有()。 A、设置支挡结构 B、选线时，路线从滑坡中部穿过 C、采用改河方案，以改变水流 D、减重 E、排水

6、就一条高速公路收费系统来说，其计算机系统应包括()。来源：考试大 A、车道计算机系统 B、收费站计算机系统 C、路段分中心计算机系统 D、省收费结算中心计算机系统

7、背景材料：某高速公路的供配电、照明设备已运抵施工现场，等待检测后进行安装调试。问题：(1)说明外场设备电力电缆线路的检测内容。(2)说明供配电、照明系统主要检测要求？

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com