

## 二级建造师机电工程现场文明施工要求(2)二级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BA_8C_)

[E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_645248.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BA_8C_) 2M312082现场文明

施工的措施 1. 现场文明施工的策划 (1)项目部要建立文明施

工管理体系 (2)施工项目文明施工策划(管理)的主要内容 厂

区文明施工管理。 施工现场文明施工管理。 环境保护。

环卫管理。 施工人员的文明管理。 2. 现场文明施工的

措施 (1)厂区文明施工管理 工地现场设置大门和连续、密闭

的临时围护设施。 严格按照相关文件规定的尺寸和规格制

作各类工程标志标牌。 场内道路要平整、坚实、畅通，有

完善的排水措施；严格按施工组织设计中平面布置图划定的

位置整齐堆放原材料和机具、设备。 施工区和生活区、办

公区有明确的划分；责任区分片包干，岗位责任制健全，各

项管理制度健全并上墙；施工区内废料和垃圾及时清理，成

品保护措施健全有效。 (2)施工现场文明施工管理 根据作业

面，将施工现场化分成若干个责任区。 施工现场要有明显

防火标志，消防通道畅通，消防设施、工具、器材符合要求

；施工现场不准吸烟。 工地的材料、设备、库房等按平面

图规定地点、位置设置；材料、设备分规格存放整齐、有标

识，管理制度、资料齐全并有台账；易燃、易爆、剧毒材料

的领退、存放、使用应符合相关规定。 室外施工设备应有

防护棚，室内施工设备应放置整齐。设备的安全防护装置应

齐全、完好，表面应干净并相应的标识牌。 各种安全标识

齐全、醒目、整齐。 (3)环境保护 施工组织设计中要有针对

性的环保措施，建立环保体系并有检查记录。 施工中应特

别注意噪声污染、粉尘污染、有毒气体污染和污水污染。(4) 环卫管理 建立卫生管理制度、明确卫生责任人、划分责任区，定期检查落实，有卫生检查记录。 施工现场各区域整齐清洁、无积水，运输车辆必须冲洗干净后才能离场上路行使。 生活区宿舍整洁，不随意泼污水、倒污物，生活垃圾按指定地点集中，及时清理。 食堂应符合卫生标准，加工、保管生、熟食品要分开，炊事员上岗须穿戴工作服帽、持有效的健康证明。尤其要防止食物中毒。 卫生间屋顶、墙壁严密，门窗齐全有效，按规定采用水冲洗或加盖措施，每日有专人负责清扫、保洁、灭蝇蛆。(5) 施工人员的文明管理 项目部应对管理人员和施工人员进行文明、礼貌的教育。 现场人员着装应整齐，所有进入现场的人员，均应佩带相应的防护用品。 特种设备作业人员和特殊工种作业人员应持证上岗。 把二级建造师设为首页点击查看更多机电工程实务资料gt. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)