

2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题(28)二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_645278.htm

场景(二十八)某建筑公司中标了一个房建公司工程，该工程为五层钢筋混凝土框架结构，沿街方向外墙为玻璃幕墙，其余为轻质砌块围护及填充墙，施工中质检人员发现卫生间及浴室的室内防水工程未按要求施工。根据场景(二十八)，作答下列题目。

1. 该工程中的雨篷为悬臂梁，承担雨篷板传来的均布荷载，当荷载不变时，可减小梁挠度的有效措施有()。

A. 加大截面面积而保持其惯性矩不变
B. 保持截面面积不变而适当增加梁截面高度减小其宽度
C. 改变材料性能以提高其弹性模量
D. 改变材料性能以提高其强度
E. 设法适当减小梁的跨度

2. 本工程中所使用钢筋在现场进行加工，钢筋加工的工艺通常有()等。

A. 调直与除锈
B. 号料
C. 下料切断
D. 端部加工
E. 弯曲成型

收藏你的好资料！

3. 本工程中框架结构梁、柱的模板采用组合钢模板，对模板安装正确的技术要求有()。

A. 模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性
B. 模板的接缝应严密不漏浆
C. 模板的表面应具有足够的光洁度
D. 浇筑混凝土前模板内的杂物应清理干净，并浇水湿润
E. 对跨度不小于6m的梁，其底模应起拱，起拱高度为跨度的 $1/1000 \sim 3/1000$

4. 关于室内防水工程施工，下列技术要求正确的是()。

A. 楼板四周混凝土翻边的高度不应小于200mm
B. 防水层基层泛水的坡度，不大于房间相应尺寸的 $2/1000$ ，且不大于30mm
C. 防水层应从地面延伸到墙面，高出地面面层200~300mm
D. 浴室墙面的防水层高度不得低

于2.0m E. 防水层铺设后，必须进行蓄水检验，12h内无渗透的为合格

5. 对玻璃幕墙工程，其玻璃板块制作与板缝注胶的技术要求有()。

A. 隐框玻璃幕墙的面板与铝框之间的黏结必须采用中性硅酮结构密封胶

B. 隐框玻璃幕墙的玻璃板嵌缝也应采用中性硅酮结构密封胶

C. 隐框玻璃幕墙，不应在现场打注硅酮结构密封胶

D. 玻璃板块制作时，单片镀膜玻璃的镀膜面应朝向室外一侧

E. 玻璃板嵌缝时，允许在板缝中嵌入合格的发泡垫杆后再双面打胶

6. 建筑幕墙工程应进行隐蔽工程验收的部位是()。

A. 明框玻璃幕墙玻璃面板安装

B. 隐框玻璃幕墙玻璃板块安装

C. 预埋件和后置埋件

D. 防雷装置安装

E. 幕墙开启窗扇五金件安装

7. 关于脚手架的安装与拆除，下列说法正确的是()。

A. 高度在24m以下的单、双排脚手架，剪刀撑之间的净距不应大于18m

B. 主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm

C. 50m以下脚手架一般按3步3跨布置连墙件

D. 分段拆除时，高差应不大于3步，如高差大于3步应增设连墙件加固

E. 在拆除第一排连墙件前，应适当设抛撑以确保架子稳定

8. 工程档案立卷可按建设程序划分为工程准备阶段文件、()等。

A. 设计文件

B. 监理文件

C. 竣工文件

D. 施工文件

E. 勘察文件

9. 组成施工合同的文件包括()。

A. 招标公告

B. 协议书

C. 中标通知书

D. 图纸

E. 工程量清单

10. 施工现场临时用电的基本原则有()。

A. 采用三相五线系统

B. 采用三级配电系统

C. 采用二级配电系统

D. 采用二级漏保系统

E. 采用末级漏保系统

答案：1. BCE 2. ACE 3. AB 4. BC 5. ACE 6. BCD 7. BCE 8. BCD 9. BCDE 10. ABD

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com