

2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题（30）二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_645280.htm

场景(三十)某地下停车场工程，混凝土底板下为沉管灌注桩基础。基坑施工时在人工降水后进行了放坡开挖，浇筑底板时采用了泵送混凝土的方法。施工期间气温较低，已接近冬期施工。根据场景(三十)作答下列题目。

1. 沉管灌注桩的施工程序是：桩机就位→锤击沉管→()→边锤击边拔管，并继续浇筑混凝土→下钢筋笼，继续浇筑混凝土及拔管→成桩。A. 清孔 B. 上料 C. 拔管 D. 终孔验收
2. 基坑放坡开挖时，其边坡值的确定与多种因素有关，但与()无关。A. 开挖深度 B. 气候条件 C. 降排水情况 D. 挖土机械
3. 为保证泵送混凝土有足够的流动性，其坍落度应()。A. 不高于100mm B. 不低于100mm C. 不高于150mm D. 不低于80mm
4. 为保证混凝土的耐久性，避免其遭受碱骨料反应，施工中应采取的有效措施是()。A. 选用碱性小的骨料 B. 选用非活性骨料 C. 选用含有较多活性SiO₂的骨料 D. 控制水泥中的碱性氧化物含量
5. 为改善，调节混凝土的各种性能，可掺用外加剂，下列情况中，所选用的混凝土外加剂不正确的是()。A. 低温季节施工时采用早强剂 B. 为改善混凝土拌和物的流动性时采用减水剂 C. 泵送混凝土施工时采用膨胀剂 D. 为提高混凝土的抗渗性，采用引气剂
6. 底板混凝土浇筑完毕后，现场进行了自然养护，下列方法中不属于自然养护的是()。A. 蓄热法 B. 覆盖浇水法 C. 塑料薄膜覆盖法 D. 涂刷薄膜养护液法
7. 该地下工程在支设顶板的模板前进行了模板设

计，对模板设计的要求是；模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的()。 A. 重量、冲击力、振捣荷载 B. 重量、侧压力、振捣荷载 C. 重量、侧压力、施工荷载 D. 竖向荷载、水平荷载、冲击荷载

8. 在选择顶板模板的材料时。考虑到气温较低，宜选择导热系数小的模板，以对混凝土有一定的保温作用。这种模板是()。 A. 木模板 B. 组合钢模板 C. 胶合板模板 D. 钢大模板

1. B 2. D 3. B 4. D 5. C 6. A 7. C 8. A

100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com