

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习56二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_645440.htm

1. 在计算工程索赔时，最常用的索赔费用的计算方法是()。A. 利润索赔法 B. 直接费用法 C. 间接费用法 D. 实际费用法
2. 按照工程网络计划的原理，关键工作是指在网络计划中()最小的工作。A. 总时差 B. 自由时差 C. 持续时间 D. 时间间隔
3. 某工程用双代号网络图编制工程网络计划，在其双代号网络图中有几条虚线，这几条虚线表示工作之间的()。A. 自由时差 B. 逻辑关系 C. 先后顺序 D. 搭接关系
4. 在双代号时标网络图中，用()来表示自由时差。A. 实箭线 B. 虚箭线 C. 波形线 D. 点划线
5. 某建筑单位为进行项目进度控制召开讨论会，确定讨论会参加单位的行为属于施工方进度控制中的()。A. 组织措施 B. 管理措施 C. 技术措施 D. 经济措施
6. 某工程网络计划中A工作的持续时间为5天，总时差为8天，自由时差为4天。如果A工作实际进度拖延13天，则会影响工程计划工期()天。A. 13 B. 8 C. 9 D. 5
7. 双代号时标网络计划是以()为尺度编制的网络计划。A. 时间坐标 B. 投资进度 C. 施工成本 D. 措施费用
8. 在建设工程项目进度控制中，()进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度。A. 业主方 B. 施工方 C. 设计方 D. 供货方
9. 某工程用单代号搭接网络图编制工程网络计划，图中的FTF表示两项工作()的时距。A. 开始到开始 B. 完成到完成 C. 开始到完成 D. 完成到开始
10. 按照建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，在调查研究和收集资料之后应进行的步骤是()。A. 进行项目结构分析 B. 确定

项目工作编码C . 编制各层进度计划D . 进行进度计划系统的
结构分析1 . D 2 . A 3 . B 4 . C 5 . A 6 . D 7 . A 8 . A 9 . B 10
. A把二级建造师设为首页点击查看更多施工管理资料gt.来源:百考试题-二级建造师考试 100Test 下载频道开通, 各类考
试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com