

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习64二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_c55\\_645448.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_645448.htm)

1. 某项工作有两个紧后工作，其最迟完成时间分别为20天、15天，其持续时间分别为7天、12天，则本工作的最迟完成时间为( )天。 A . 3 B . 13 C . 15 D . 18
2. 通过工程网络的计算发现关键工作和关键路线，实现进度控制的科学化属于施工方进度控制的( )。 A . 组织措施 B . 管理措施 C . 技术措施 D . 经济措施
3. 业主方进度控制的任务是控制整个项目( )阶段的进度。 A . 决策 B . 实施 C . 决策和实施 D . 施工
4. 施工质量保证体系的运行重心是( )。 A . 施工组织设计 B . PDCA循环 C . 事前、事中、事后控制相结合 D . 过程管理
5. 单位工程或主要分部分项工程施工组织设计的基本内容不包括( )。 A . 施工条件分析 B . 施工规划 C . 施工平面图 D . 施工方案
6. 下列对单位工程或主要分部分项工程施工组织设计的基本内容的说明，不正确的是( )。 A . 施工条件分析包括合同条件、现场条件和法规条件 B . 施工方案包括施工技术方案和组织方案 C . 施工进度计划包括时间进度计划和施工资源进度计划 D . 施工措施包括组织措施、技术措施、经济措施、管理措施和行政措施
7. 某砖混结构住宅一楼墙体砌筑时，监理发现由于施工放线的失误，导致山墙上窗户的位置偏离30cm，这时应该( )。 A . 加固处理 B . 修补处理 C . 返工处理 D . 不作处理
8. 质量保证体系是企业内部的一种管理手段，在( )环境中，它是施工单位取得建设单位信任的手段。 A . 法律 B . 经济 C . 合同 D . 风险
9. 在工程建设全过程，监督机构按照监督方案对项

目施工情况进行不定期的检查。其中在基础和结构阶段每( )安排监督检查。 A . 天 B . 周 C . 月 D . 季度 10 . 在影响工程/考试大/质量的因素中, ( )因素是质量管理中第一因素。 A . 人 B . 材料 C . 机械设备 D . 施工方法 1 . A 2 . B 3 . B 4 . D 5 . B 6 . D 7 . C 8 . C 9 . C 10 . A 把二级建造师设为首页 点击查看更多施工管理资料gt.来源:百考试题-二级建造师考试 来源:百考试题-二级建造师考试 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)