

09年机电工程管理与实务命题点解读(37)二级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E6_9C_BA_E7_94_c55_645496.htm 命题点44 真空度试验和泄

漏性试验实施要求 1．真空度试验实施要求 真空系统在气压试验合格后，还应按设计文件规定进行24h的真空度试验。

采集者退散 真空度试验按设计文件要求，对管道系统抽真空，达到设计规定的真空度后，关闭系统，24h后系统增压率不应大于5%。 来源：www.100test.com 2．泄漏性试验实施要求

输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体的管道必须进行泄漏性试验。 本文来源:百考试题网 泄漏性试验应在压力试验合格后进行。 来源：www.examda.com 试验介质宜采用空气，试验

压力为设计压力。 泄漏性试验应重点检验阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等，以发泡剂检验不泄漏为合格。 来源：考试大 命题点45 灌水试验实施要求和

通球试验 1．灌水试验实施要求 隐蔽或埋地的室内排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或房屋地面高度。 检验方法：灌水到满水1min，水面下降后再灌满观察5min，液面不降，室内排水管道的接口无渗漏为合格。 按室外排水检查井分段试验。试验水头应以试验段上游管顶加1m，时间不少于30min，管接口无渗漏为合格。

2．通球试验 室内排水立管及水平干管，通球球径不小于排水管径的2 / 3，顺利通过为合格。 命题点46 管道的吹扫与清洗的一般规定 百考试题 - 全国最大教育类网站(www

. Examda. com) 1．管道系统吹洗前的准备工作 (1)将孔板、喷嘴、滤网、调节阀、止回阀阀芯、管路上的阀门，套筒伸

缩节、波纹补修器等都应卸下用短管代替，待吹扫合格后复位。不需拆除阀芯的阀门，将阀芯提升，使其处于全开状态；不允许吹洗的设备及管道应设置临时盲板，使其与吹洗系统隔离。 本文来源:百考试题网 (2)检查管道支、吊架的牢固程度，必要时应予以加固。(3)吹洗介质进口管道上应有灵敏可靠的压力表和控制阀门。 来源：www.100test.com 2 . 管道系统吹洗注意事项 来源：考试大 (1)设备、阀门、仪表件前应设置吹洗排放口，难以吹洗干净的管段、急转弯、排空、倒淋等处也应设置吹洗排放口。吹洗时应采取措施防止管道的污物进入设备或设备的污物进入管道。吹洗的排放物不得污染环境，严禁随地排放。(2)按主管→支管→疏排管的顺序吹洗；吹洗主管时，应关闭支管阀门；支管吹洗应从介质前进方向的第一支管开始依次进行。(3)吹洗的介质应保证有足够的流量和压力，吹洗压力不得超过管道系统的设计压力，吹洗速度不低于工作流速。(4)管道吹洗合格后，除规定的检查外，不得再进行影响管内清洁的其他作业；管道系统吹洗合格后最终封闭前，应由施工单位会同有关单位共同检查确认，并按规定填写“管道系统吹扫及清洗记录”。 二级建造师相关新闻：09年机电工程管理与实务命题点解读(38) 把二级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com