

09年机电工程管理与实务命题点解读(90)二级建造师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_9C\\_BA\\_E7\\_94\\_c55\\_645498.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E6_9C_BA_E7_94_c55_645498.htm)

命题点75 建筑安装工程单位(子单位)工程质量验收合格应符合的规定 (1)单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。采集者退散 (2)质量控制资料应完整。 (3)单位(子单位)工程所含分部工程的有关安全和功能的检测资料应完整。来源

: [www.examda.com](http://www.examda.com) (4)主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。来源：[www.100test.com](http://www.100test.com) (5)观感质量验收应符合要求。 命题点76 建筑安装工程单位工程质量验收准备 施工单位应事先检查各分部、子分部工程质量验收记录表的质量评价是否完善，检查各分部、子分部工程质量的综合评价、质量控制资料的评价、设备安装分部、子分部工程规定的有关安全及功能的检测和抽测的检测记录，以及分部、子分部观感质量的评价等。检查记录表的验收人员是否符合规定的要求，是否有相关资质的技术人员进行了评价和签认，质量控制资料是否完整，并及时进行收集整理，依序将其装订成册。 命题点77 建筑安装工程分部工程合格条件百考试题论坛 分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定，观感质量验收应符合要求；有关安全及重要使用功能的安装分部工程应进行有关见证取样送样试验或抽样检测。分部(子分部)工程质量应由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收。分部(子

分部)工程进行质量验收时，应检查每个分项工程验收是否正确；查对所含分项工程是否有漏、缺，或是没有进行验收；检查分项工程的资料是否完整，每个验收资料内容是否有漏缺项，以及分项验收人员的签字是否齐全及符合规定。二级建造师相关新闻：09年机电工程管理与实务命题点解读(91) 把二级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)