2008年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_645540.htm

2008年全国二级建造师执业资格考试《建筑工程管理与实务》试卷一、单项选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)场景(一)某幼儿园教学楼为3层混合结构，基础采用M5水泥砂浆砌筑，主体结构用M5水泥石灰混合砂浆砌筑；2层有一外阳台，采用悬挑梁加端头梁结构。悬挑梁外挑长度为2.4m，阳台栏板高度为1.1m。为了增加幼儿的活动空间，幼儿园在阳台增铺花岗石地面，厚度为100mm，将阳台改为幼儿室外活动场地。另外有一广告公司与幼儿园协商后，在阳台端头梁栏板上加挂了一个灯箱广告牌，但经设计院验算，悬挑梁受力已接近设计荷载，要求将广告牌立即拆除。根据场景(一)。回答下列问题。

1. 本工程主体结构所用的水泥石灰混合砂浆与基础所用的水泥砂浆相比，其()显著提高。A. 吸湿性 B. 耐水性 C. 耐久性 D. 和易性
2. 按荷载随时间的变异分类，在阳台上增铺花岗石地面，导致荷载增力 Δ ，对端头梁来说是增加()。A. 永久荷载 B. 可变荷载 C. 间接荷载 D. 偶然荷载
3. 阳台改为幼儿室外活动场地，栏板的高度应至少增加()m。A. 0.05 B. 0.10 C. 0.20 D. 0.30
4. 拆除广告牌，是为了悬挑梁能够满足()要求。A. 适用性 B. 安全性 C. 耐疲劳性 D. 耐久性
5. 在阳台端头梁栏板上加挂灯箱广告牌会增加悬挑梁的()。A. 扭矩和拉力 B. 弯矩和剪力 C. 扭矩和剪力 D. 扭矩和弯矩
8. 根据本工程混凝土强度等级的要求，主体/来源百考试题/混凝土的()应大于或等于30 MPa，且小

于35MPa。A．立方体抗压强度B．轴心抗压强度C．立方体抗压强度标准值D．轴心抗压强度标准值9．空心砖砌筑时，操作人员反映砂浆过于干稠不好操作，项目技术人员提出的技术措施中正确的是()。A．适当加大砂浆稠度，新拌砂浆保证在3h内用完B．适当减小砂浆稠度，新拌砂浆保证在2h内用完C．适当加大砂浆稠度，新拌砂浆保证在2h内用完D．适当减小砂浆稠度，新拌砂浆保证在3h内用完10．内部各层营业空间的墙、柱面若采用木质材料装饰，则现场阻燃处理后的木质材料每种应取()m²检验燃烧性能。A．2C．4C．8D．12

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com