二级建造师机电工程实务精选练习（4）二级建造师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_645562.htm 1、沟槽支撑应随着挖土的加深及时安装。在软土或其他不稳定土层中，开始支撑的沟槽开挖深度不得超过（ ），以后开挖与支撑交替进行，每次交替的深度宜为（ ）。A．1.0m；0.4～0.8mB．1.0m；0.4mC．1.0m；0.6mD．1.0m；0.8m2、双层或三层的沥青混凝土面层材料中，上面层沥青混合料集料的最大粒径不宜超过层厚的（ ）。来源：www.examda.comA．2/3B．1/2C．1/3D．1/43、现浇混凝土墩、台钢筋的绑扎应和混凝土的灌筑配合进行。水平钢筋的接头应（ ）。A．内外、上下互相错开B．内外互相错开C．上下互相错开D．内外、上下互相重叠4、在基坑运土通道出口两侧应增设降水井，其外延长度不少于通道口宽度的（ ）倍。A．0.5B．0.6C．0.9D．15、采用顶管法施工，千斤顶应左右对称布置，顶力的合力位置应该和顶进抗力的位置在（ ），避免产生顶进力偶，使管子顶进出现偏差。A．同一轴线上B．管道中心的垂线上C．与管道呈平行的平行线上D．与施工地面垂直的垂直线上6、城市主干路、快速路热拌沥青混合料的施工气温低于（ ）时，不宜施工。A．15℃B．18℃C．12℃D．10℃7、城市基坑周围往往密布各种管线，包括上水、雨水、污水、电力，电信、煤气及热力等管线。在各种管线中，（ ）为监测的重点。www.Examda.CoM考试就到百考试题A．天然气和上、下水管B．上、下水管及刚性压力管道C．天然气和刚性压力管道D．天然气和上、下水管及刚性压力管道8、钻孔灌注桩孔

内坍塌不严重，可回填砂和黏质土(或砂砾和黄土)混合物到坍孔处以上（ ），如坍孔严重应全部回填，待回填物沉积密实后再钻。本文来源:百考试题网A．1mB．1～2mC．1.5mD．2m9、排水泵站溢流井的设置，必须取得当地( )的同意。百考试题论坛A．卫生主管部门B．规划主管部门C．环保主管部门D．市政主管部门10、工具管开始顶进的（ ）范围内，允许偏差为：轴线位置（ ），高程（ ）。当超过允许偏差时，采取措施纠正。A．5m；3mm；0～3mmB．10m；3mm；0～3mmC．5～10m；3mm；0～3mmD．5～10m；0～3mm，3mm1：A| 2：B| 3：A| 4：D| 5：A|6：D| 7：D| 8：B| 9：A| 10：C| 二级建造师相关新闻：二级建造师机电工程实务精选练习（3） 更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com