

二级建造师《机电安装工程管理》复习指南精讲（51）二级建造师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_645566.htm 2M322022 工程质量检查的规定

1、隐蔽工程检验 《规范》第1.0.6条规定：设备安装中的隐蔽工程，应在工程隐蔽前进行检验，并做出记录，合格后方可继续安装。设备安装中的隐蔽工程因其隐蔽后无法复查，故一般均应进行中间验收合格，防止留下质量隐患。采集者退散

2、基础预压检验来源：考试大 《规范》第2.3.3条规定：需要预压的基础，应预压合格并应有预压沉降记录。www.Examda.CoM 考试就到百考试题 基础预压通常是在基础施工中发现地质情况有问题时而采取的措施，需不需要预压和如何预压的方法和要求等，均由设计单位确定。需要预压的基础应预压合格并应有预压沉降记录，否则不能进行设备安装。www.Examda.CoM 考试就到百考试题

3、工序检验及纪录来源：考试大 《规范》第1.0.7条规定：设备安装中，应进行自检、互检和专业检查，并作出记录，合格后方可继续安装。机械设备安装工程的质量是靠在每一道工序中贯彻质量管理的思想和制度来保证，应对每道工序进行检验，并有详细的实测记录，以防止施工过程中发生质量问题延续到下一道工序，或便于对质量问题的查证。工程验收时，以此记录为依据，不再复检每道工序的质量。2M322030 掌握《建筑电气工程施工质量验收规范》强制性条文的有关规定

2M322031 接地或接零的规定

1、接地或接零支线的连接 《规范》第3.1.7条规定：接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接，不得串联连接。2、变

压器的接地装置www.Examda.CoM考试就到百考试题 《规范》4.1.3条规定：变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接、接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。3、用电设备的接地接零 《规范》7.1.1条规定：电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。4、电缆桥架、支架与导管的接地接零 2M322032交接试验的规定百考试题论坛 《规范》第3.1.8条条规定：高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验，必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定.1、交接试验必要性2、交接试验要求(1)坚持先试验后通电、先验收后投运原则。(3)由于特殊情况，例如供货不能同时到齐、工程急需部分先行投运等，同一变配电室可分阶段交接试验和验收通电。二级建造师相关新闻：二级建造师《机电安装工程管理》复习指南精讲(52)更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com