

2009年二级建造师《市政工程》练习题（46）二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_c55\\_645579.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_645579.htm)

场景（一）盖梁是指桩柱墩墩帽，除装配式的以外，需要现场立模浇筑。现浇混凝土盖梁施工应控制好模板设计、支架搭拆、预应力张拉三大环节。

根据场景（一），回答下列问题：1．作为盖梁模板的支护系统，其立杆底部应有通长的槽钢或厚度不小于（ ）mm的木板且上设有100mm×100mm钢板座垫衬。A．40 B．50 C．60 D．70 答案：B

2．现浇混凝土盖梁预应力张拉必须做到“六不张拉”，下列选项中不是“六不张拉”的是（ ）。A．配套构件不符合设计要求 B．预应力筋规格不符合设计要求 C．张拉前交底不清 D．张拉设备未经校验 答案：D

3．对于高度较高的盖梁，脚手架应相应设置多层作业通道，确保脚手架防护高度高于施工作业面（ ）m以上。A．0.5 B．1 C．1.5 D．2 答案：B

4．盖梁施工脚手架部分与承重支架（ ）设置。A．必须分隔 B．必须交错 C．适宜分隔 D．适宜交错 答案：A

5．盖梁承重支架必须设纵向、横向扫地杆，纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座（ ）mm处的立杆上。A．100 B．150 C．200 D．250 答案：C

场景（二）某城市桥梁工程在现浇预应力钢筋混凝土连续施工中，使用悬臂浇筑法施工时，特意将预应力混凝土连续梁的合龙顺序定为先次跨，后中跨，再边跨，在梁段混凝土浇筑前，对挂篮、模板、预应力筋管道等都进行了全面检查，经签认后方准浇筑。

根据场景（二），回答下列问题：1．现浇预应力混凝土连续梁的常用施工方法有（ ）。A．支架法 B．移动模架法 C．

悬臂拼装法 D . 悬臂浇筑法 E . 固定模架法 答案 : ABD 2 . 现浇预应力混凝土连续梁采用悬臂浇筑法浇筑时 , 悬浇梁体一般要进行 ( ) 浇筑。 A . 墩顶梁段 ( 0 号块 ) B . 0 号块中间对称悬浇梁段 C . 边孔支架现浇梁段 D . 主梁跨中合龙段 E . 0 号块两侧对称悬浇梁段 答案 : ACDE 3 . 悬臂浇筑法浇筑时 , 预应力混凝土连续梁合龙的顺序一般是 ( ) 。 A . 先边跨 B . 先次跨 C . 后次跨 D . 后边跨 E . 再中跨 答案 : ACE 4 . 现浇预应力钢筋混凝土连续梁梁模支架的卸落 , 应 ( ) 地进行。 A . 均匀 B . 平行 C . 垂直 D . 对称 E . 有顺序 答案 : ADE 5 . 现浇预应力钢筋混凝土连续梁钢筋骨架安装时应注意 ( ) 。 A . 钢筋接头应设置在内力较小处 , 并错开布置 B . 绑扎搭接的接头数量在同一截面内 , 对受拉钢筋不宜超过受力钢筋的  $1/3$  C . 采用夹焊式焊接时 , 夹杆点面积不小于被焊钢筋的面积 D . 夹杆长度如用双面焊缝 , 应不小于  $10d$  E . 如用单面焊缝 , 应不小于  $5d$  F . 用焊接的方法拼接骨架时 , 应用样板严格控制骨架位置 答案 : ACE 6 . 现浇预应力混凝土连续梁浇筑后应立即进行养护 , 下列说法正确的是 ( ) 。 A . 混凝土在养护期间或未达到一定程度之前 , 应防止遭受振动 B . 当日平均气温低于  $10^{\circ}\text{C}$  或日最低气温低于  $-5^{\circ}\text{C}$  时 , 应按冬期施工要求进行养护 C . 后张法预应力混凝土采用蒸汽养护时 , 其恒温应控制在  $60^{\circ}\text{C}$  以下 D . 采用塑性薄膜或喷化学浆液等保护层时 , 可不洒水养护 E . 一般在常温下 , 对于硅酸盐水泥的洒水养护时间应不少于 14 昼夜 答案 : ABD

二级建造师相关新闻 : 2009 年二级建造师《市政工程》练习题 ( 45 ) 更多信息请访问 : 百考试题二级建造师网校 二级建造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通 , 各类考试

题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)