

二级建造师：静力压桩施工要求二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_645738.htm 静力压桩施工要求

1、对土质情况调查清楚，并据此估算桩的阻力。本文来源：百考试题网
2、选用压桩设备的设计承载力易大于压桩阻力的40%
3、压桩前检查各种设备，使压桩工作不知中断来源：考试大的美女编辑们
4、适用两台卷扬机同时启动放下压梁时，必须使其同步运行。
5、压桩尽量避免中途停歇百考试题论坛
6、在接近设计标高时，严格控制进程，不得过早或过迟停压
7、遇到特殊情况，应暂停施压（1）桩尖较大走位和倾斜（2）桩身倾斜或下沉速度加快（3）压桩阻力剧增或压桩机倾斜。
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com