二级建造师《机电安装工程管理》复习指南精讲(43)二级 建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BA_8C_ E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_645794.htm 2M312080 熟悉机电 安装工程现场文明施工的管理要求 2M312081 施工现场安全防 护和标识 1、施工现场的安全防护 施工现场的安全防护是贯 彻"预防为主、安全第一"方针的有力措施。项目部应努力提 高安全生产管理水平,积极采取事故预防的技术措施和管理 措施,加强施工现场的安全防护,尽量从源头上消除施工过 程中的危险因素,减少或杜绝伤亡事故的发生。 施工现场的 安全防护应从危险源产生的因素入手,根据工程特点和施工 现场的实际情况具体制定防护措施并实施。来源:考试大 消除物的不安全状态的防护措施 物的不安全状态至少应包括 施工设备、装置的缺陷、作业场所的缺陷和物质环境的危险 消除施工现场危险物质的不安全因素:如易燃易爆物 源。 品应单独存放并符合有关规定,焊接作业应有防火措施.防止 高空物体的坠落和物体的打击等。来源:www.examda.com 必 须保证施工现场的临时用电符合规定, 防止触电、漏电事故 的发生。来源:考试大的美女编辑们 施工现场的安全标识必 须齐全,悬挂位置合适并且醒目、牢固。 消除人的不安全 行为的防护措施 人的不安全行为指得是操作者不懂、不遵守 安全技术操作规程和安全管理制度及相关的法律法规,或者 是由于某种原因情绪出现异常而发生的不安全行为。在安全 预防和防护工作中,消除人的不安全行为是最重要的工作之 一。来源:www.examda.com 加强培训,进行安全技术教育 和安全技术交底,提高操作者的素质和遵守安全管理规章制

定的自觉性,从根本上解决人的不安全行为。 用安全管理制度规范人的行为,严禁违章指挥、作业人员违反操作规程作业,防止人为事故的发生。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) 特种设备作业人员和特殊工种作业人员必须持证上岗。 2、施工现场的安全标识 安全标识的颜色安全标识国家规定有红、黄、蓝、绿四种颜色。其含义是:红色表示禁止、停止(也表示防火).黄色表示警告、注意.蓝色表示指令或必须遵守的规定.绿色表示提示、安全状态、通行。

安全表示的种类 安全标识根据其用途的不同可分为禁止标识、警告标识、指令标识和提醒标识四类。安全标识根据其使用目的的不同 更多信息请访问:百考试题二级建造师网校100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com