

2006年度浙江省建设工程造价员资格考试建筑工程计价模拟试卷(A卷)造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E5_BA_A6_c56_645048.htm "kielao" class="xoxo">

一、单选题：（每小题1分，共20分。选对得分，不选、选错均不得分）

1、《浙江省建筑工程预算定额》（2003版）是本省建筑工程计价活动的（）依据A、控制性B、强制性C、参考性D、基础性

2、《浙江省建筑工程预算定额》是（）的基础。A、编制设计概算B、现场垂直运输C、操作面上的水平运输D、从现场加工点至操作点的水平运输

5、定额中垂直运输分部工程的人工单价是按（）考虑的A、I类B、II类C、III类D、I～III平均

6、人工开挖房屋工程基础湿土（深度3.2m，基底有桩基），该土方基价换算系数为（）。A、1.08B、1.2508C、1.18D、1.1448

7、某工程采用 $\Phi 426$ 扩大桩，桩长18m（未包括设计要求加灌0.6m），复打一次，其工程量为（）立方米/根。A、4.90B、4.88C、2.25D、2.24

8、基础与墙身采用不同材料砌筑时，以下对基础与上部结构的划分叙述正确的是（）A、以设计室内地坪为界B、以室外地坪为界C、以不同材料为界D、以上三个均有误

9、以下关于墙体的计算厚度有误的是（）。A、标准砖2砖墙厚为490mmB、粘土多孔砖2砖墙厚为490mmC、标准砖1/2砖墙厚为115mmD、粘土多孔砖1/2砖墙厚为120mm

10、以下有关定额使用叙述有误的是（）。A、有梁式基础模板适用于有上、下凸梁的基础B、地圈梁套用基础梁定额C、地下构件的砖模套用砖基础砌筑相应定额D、单独现浇过梁的模板套用矩形梁模板定额

11、预应力屋面板的

长 $\times$ 宽 $=1.5\text{m}\times 6\text{m}$ ，每块板的体积是 0.45m^3 ，其场外运输套用（）运输定额。A、II类构件B、I类构件C、III类构件D、IV类构件

12、框架梁配筋按平法标注，其中箍筋标注为： $\phi 10@100/150(2)$ ，其含义正确的为（）。A、 $\phi 10$ 箍筋按间距 $100\sim 150$ 布置B、 $\phi 10$ 双肢箍按两端2只 100 ，其余 150 间距布置C、 $\phi 10$ 箍筋按 100 和 150 间隔布置D、 $\phi 10$ 双肢箍按加密区 100 、非加密区 150 间距布置

13、定额钢支撑含量乘系数 1.5 ，人工乘系数 1.2 的是指（）时的现浇钢筋混凝土斜板。A、坡度 $\leq 10^\circ$ B、 $10^\circ < \text{坡度} \leq 30^\circ$ C、 $30^\circ \leq \text{坡度} \leq 60^\circ$ D、坡度 $\geq 60^\circ$

14、某C20钢筋混凝土现拌现浇悬挑（ 1.5m ）梁板式雨篷 6m^2 ，梁板体积合计 0.66m^3 ，梁上翻沿高 45cm ，体积 0.45m^3 ，该雨篷及翻沿浇筑捣基价合计为（）。A、251元B、271元C、260元D、267元

15、木屋架铁拉杆最少为（）根时，套用铁拉杆木屋架定额。A、2B、3C、4D、5

16、设计未规定瓦屋面挑出墙外尺寸时，水泥彩瓦按水平尺寸加（）计算。A、 50mm B、 60mm C、 70mm D、 80mm

17、下列项目（）定额中已包括踢脚线，发生时不再另行计算。A、楼梯水泥砂浆整体面层B、楼梯块料面层C、楼地面水泥砂浆整体面层D、楼地面随捣随抹面层

18、栏杆板水泥砂浆抹灰应按（）。A、延长米计算套用栏杆抹灰定额B、平方米计算套用零星抹灰定额C、平方米计算套用腰线抹灰定额D、平方米计算套用砌墙抹灰定额

19、以下应另列项目计算的是（）。A、花岗岩楼梯面饰面时楼梯板底的抹灰B、墙面镶贴面砖的基层砂浆抹灰C、檐沟内的细石混凝土找坡D、水磨石楼地面的酸洗打蜡

20、木开窗设计要求采用 5mm 厚玻璃，定额单价换算时（）。A、玻璃单价换算，其余不变B、玻璃单价换算，每 m^2 玻璃增加人

工0.073工日C、增加安装人工，其余不变D，玻璃单价换算，每m²木窗增加人工0.073 工日 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com