

2008年造价工程师考试《计价与控制》模拟题十三造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2008\\_E5\\_B9\\_B4\\_E9\\_80\\_A0\\_c56\\_645243.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_645243.htm) "coma" class="dhyll">单项选择题

1. 某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工具、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为( )万元。  
A. 3520 B. 3920 C. 5520 D. 5920
2. 采用百分法对各投标单位的标书进行评分，( )的投标单位为中标单位。  
A. 总得分最低 B. 总得分最高 C. 投标价最低 D. 投标价最高
3. 某项目投产后的年产量为1.8亿件，其同类企业的千件产量流动资金占用额为180元，则该项目的流动资金估算额为( )万元。  
A. 100 B. 1 C. 3240 D. 32.4
4. 某进口设备FOB价为人民币1200万元，国际运费72万元，国际运输保险费用4.47万元，关税217万元，银行财务费6万元，外贸手续费19.15万元，增值税253.89万元，消费税率为5%，则该设备的消费税为( )万元  
A. 78.60 B. 74.67 C. 79.93 D. 93.29
5. 工程造价职能实现的条件，最主要的是( )  
A. 国家的宏观调控 B. 市场竞争机制的形成 C. 价格信息系统的建立 D. 定额管理的现代化
6. 实验室试验法主要用于编制材料( )。  
A. 净用量定额 B. 损耗定额 C. 消耗定额 D. 消耗总量定额
7. 下列关于竣工决算报告提交时间规定正确的是( )。  
A. 我国规定竣工验收报告经业主认可后28日内提交 B. FIDIC规定工程师颁发移交证书后48天内提交 C. 我国规定竣工验收报告经承包人认可后28日内

提交 D . AIA规定业主面通知后 , 提交竣工结算报告 8 . 用表格法进行投资偏差分析时 , 已完工程量乘以计划单价得到的是( )投资。 A . 拟完工程计划 B . 已完工程计划 C . 拟完工程实际 D . 已完工程实际 9 . 在施工中必须根据设计规定进行试验 . 验证所需的费用应列入( ) A . 建安工程其他费用 B . 建设单位管理费 C . 建安工程间接费 D . 工程建设其他费用 10 . 用一台20t平板拖车运输钢结构 , 由1名司机和5名起重工组成的人工小组共同完成。已知调车10km以内 , 运距5km , 装载系数为0.55 , 台班车次为4.4次/台班 , 平板拖车运输10t , 钢结构的时间定额 . 司机时间定额和起重工时间定额分别是( )。 A . 0.21台班 / 10t , 0.21工日 / 10t , 1.05工日 / 10t B . 0.21台班 / 10t , 1.05工日 / 10t , 1.05工日 / 10t C . 4.76台班 / 10t , 4.76工日 / 10t , 23.81工日 / 10t D . 0.21台班 / 10t , 4.76工日 / 10t , 4.76工日 / 10t 单项选择题答案 1 . A 2 . B 3 . C 4 . B 5 . A 6 . A 7 . C 8 . B 9 . A 20 . A 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)