

2004年造价工程师工程造价计价与控制试题及答案造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2004_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_645256.htm "billgf" class="tf20">一、单项选择题（共72题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1.某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，预备费为200万元，建设期贷款1800万元，应计利息80万元，流动资金贷款400万元，则该建设项目的工程造价为（ ）万元。 A.5980 B.5580 C.3780 D.4180

2.世界银行关于不可预见准备金的表述，正确的是（ ）。 A.支付估算时不可能明确的潜在项目费用 B.支付由于物质、社会和经济的变化而导致估算增加的费用 C.支付建设成本上升费用 D.专为建筑材料价格上涨所设定的费用

3.关于进口设备交货类别中，买卖双方应承担的风险表述正确的是（ ）。 A.内陆交货类对买方风险小而对卖方风险大 B.目的地交货类对买卖双方的风险做了合理均摊 C.装运港船上交货价是由买方承担海运风险 D.采用装运港船上交货价时，由卖方负担货物装船后的一切风险

4.某公司进 10 辆轿车，装运港船上交货价 5 万美元 / 辆，海运费 500 美元 / 辆，运输保险费 300 美元 / 辆，银行财务费率 0.5 %，外贸手续费率 1.5 %，关税税率 100 %，计算该公司进 10 辆轿车的关税为（ ）。（外汇汇率：1 美元；8.3 元人民币） A.415.00 万元人民币 B.421.64 万元人民币 C.423.72 万元人民币 D.430.04 万元人民币

5.某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费 20 万元，加工费 2 万元，辅助材料费 4000 元，专用工具费 3000 元，废品损失费率 10 %，外购配

套件费5万元，包装费2000元，利润率为7%，税金4.5万元，非标准设备设计费2万元，运杂费率5%，该设备购置费为（ ）。 A.40.35万元 B.40.72万元 C.39.95万元 D.41.38万元

6.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，下列属于直接工程费中的材料费的是（ ）。 A.塔吊基础的混凝土费用 B.现场预制构件地胎模的混凝土费用 C.保护已完石材地面而铺设的大芯板费用 D.独立柱基础混凝土垫层费用

7.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，现场项目经理的工资列入（ ）。 A.其他直接费 B.现场经费 C.企业管理费 D.直接费

8.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，大型机械设备进出场及安拆费中的辅助设施费用应计入（ ）。 A.直接费 B.间接费 C.施工机械使用费 D.措施费

9.国外建筑安装工程费用的构成中，施工用水、用电费属于（ ）。 A.直接费 B.管理费 C.开办费 D.其他直接费

10.委托设计单位编制工程概预算的费用属于（ ）。 A.建设单位管理费 B.建设单位开办费 C.勘察设计费 D.建设单位经费

11.某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，以后各年贷款均为500万元，年贷款利率为6%，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期贷款利息为（ ）。 A.76.80万元 B.106.80万元 C.366.30万元 D.389.35万元

12.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，下列属于直接工程费中人工费的是（ ）。 A.六个月以上的病假人员的工资 B.装载机司机工资 C.公司安全监督人员工资 D.电焊工产假、婚假期的工资

13.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，工程定额测定费属于（ ）。 A.

措施费 B.规费 C.企业管理费 D.直接费 14.某市建筑公司承建某县政府办公楼，工程不含税造价为1000万元，该施工企业应缴纳的营业税为（ ）万元。 A.32.81 B.31.60 C.31.00 D.34.12

15.工程建设定额和生产水平发展水平相适应，反映出工程建设中生产消费的客观规律，这体现了工程建设定额的（ ）特点。 A.科学性 B.系统性 C.统一性 D.权威性

16.招标工程标底价格要按照工程造价管理部门规定的定额和有关取费制定，标底价格受国家批准的工程概算控制，这种价格的形成特征属于我国建筑产品价格市场化过程中经历的（ ）。 A.国家定价阶段 B.国家指导价阶段 C.施工单位定价阶段 D.国家调控价阶段

17.在测定搅拌机工作时间时，由于工人上班进行准备工作，导致搅拌机晚工作20分钟，对该时间表述正确的是（ ）。 A.该时间属于停工时间，不应计人定额 B.该时间属于不可避免的无负荷工作时间，应计人定额 C.该时间属于不可避免的无负荷工作时间，不应计人定额 D.该时间属于不可避免的中断时间，应计入定额

18.在编制预算定额时，对于那些常用的、主要的、价值量大的项目，分项工程划分宜细；次要的、不常用的、价值量相对较小的项目则可以放粗，这符合预算定额编制的（ ）。 A.平均先进性原则 B.时效性原则 C.保密原则 D.简明适用的原则

19.关于预算定额，以下表述正确的是（ ）。 A.预算定额是编制概算定额的基础 B.预算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的 C.预算定额是概算定额的扩大与合并 D.预算定额中人工工日消耗量的确定不考虑人工幅度差

20.某装修公司采购一批花岗石，运至施工现场，已知该花岗石出厂价为1000元/平方米，由花岗石生产厂家业务员在施工现场推销并签订合同，包装费4元/平方米，运杂

费30元/平方米，当地供销部门手续费率为1%，当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为1%，该花岗岩的预算价格为（ ）。 A.1054.44元 / 平方米 B.1034元/平方米 C.1054.68元 / 平方米 D.1044.34元/平方米

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com