

建设部全国统一清单工程量计算规则22造价工程师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_BE\\_E9\\_83\\_A8\\_E5\\_c56\\_645263.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E9_83_A8_E5_c56_645263.htm) "coma" class="dhyll">

雨篷、旗杆（编码：020605）项目编码项目名称项目特征  
计量单位工程量计算规则  
工程内容  
20605001雨篷吊挂饰面  
1.基层类型  
m<sup>2</sup>按设计图示尺寸以水平投影面积计算  
1.底层抹灰  
2.龙骨材料种类、规格、中距  
2.龙骨基层安装  
3.面层材料品种、规格、品牌  
3.面层安装  
4.嵌缝材料种类  
4.刷防护材料、油漆  
5.防护材料种类  
6.油漆品种、刷漆遍数  
20605002金属旗杆  
1.旗杆材类、种类、规格  
根按设计图示数量计算  
1.土石挖填  
2.旗杆高度  
2.基础混凝土浇注  
3.旗杆制作、安装  
4.旗杆台座制作、饰面

工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表的规定执行。  
招牌、灯箱（编码：020606）项目编码项目名称项目特征  
计量单位工程量计算规则  
工程内容  
20606001平面、箱式  
@@招牌  
1.箱体规格  
m<sup>2</sup>按设计图示尺寸以正立面边框外围面积计算。  
复杂形的凸凹造型部分不增加面积  
1.基层安装  
2.基层材料种类  
2.箱体及支架制作、运输、安装  
3.面层材料种类  
3.面层制作、安装  
4.防护材料种类  
4.刷防护材料、油漆  
5.油漆品种、刷漆遍数  
20606002竖式标箱  
1.箱体规格  
个按设计图示数量计算  
1.基层安装  
2.基层材料种类  
2.箱体及支架制作、运输、安装  
3.面层材料种类  
3.面层制作、安装  
4.防护材料种类  
4.刷防护材料、油漆  
5.油漆品种、刷漆遍数  
20606003灯箱  
1.箱体规格  
个按设计图示数量计算  
1.基层安装  
2.基层材料种类  
2.箱体及支架制作、运输、安装  
3.面层材料种类  
3.面层制作、安装  
4.防护材料种类  
4.刷防护材料、油漆  
5.油漆品种、刷漆遍数

工程量清单项目设

置及工程量计算规则，应按表的规定执行。美术字（编码：020607）

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工程内容
20607001	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色 个按设计图示数量计算		1. 字制作、运输、安装 2. 字体规格 2. 刷油漆 3. 固定方式 4. 油漆品种、刷漆遍数	
20607002	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色 个按设计图示数量计算		1. 字制作、运输、安装 2. 字体规格 2. 刷油漆 3. 固定方式 4. 油漆品种、刷漆遍数	
20607003	木质字	1. 镏字材料品种、颜色 个按设计图示数量计算		1. 字制作、运输、安装 2. 字体规格 2. 刷油漆 3. 固定方式 4. 油漆品种、刷漆遍数	
20607004	金属字	1. 镏字材料品种、颜色 个按设计图示数量计算		1. 字制作、运输、安装 2. 字体规格 2. 刷油漆 3. 固定方式 4. 油漆品种、刷漆遍数	

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)