

09年造价工程师《技术与计量（土建）》精选练习（3）造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E9_80_A0_E4_BB_c56_645389.htm "examdl" class="koill"> 1 .

与粉煤灰硅酸盐水泥相比，矿渣硅酸盐水泥的（ ） A . 耐热性较差 B . 耐水性较好 C . 干缩性较大 D . 抗冻性较差

2 . 钻爆法开挖隧洞，最先起爆的炮眼是（ ）。 A . 周边眼 B . 掏槽眼 C . 底板眼 D . 掘进眼

3 . 在砖混结构中，既有抗震作用又能加强墙体竖向连接的构造有（ ）。 A . 钢筋混凝土过梁 B . 钢筋混凝土圈梁 C . 钢筋混凝土构造柱 D . 沉降缝

4 . 全长10km的一级公路，按照异节奏流水组织施工，计划分10段施工，每段长1km，分路槽开挖 . 路基 . 路面和配套设施4个施工过程，预计各施工过程单段施工时间分别为20天 . 40天 . 40天和20天，则该公路工程计算总工期为（ ）天。 A . 120 B . 300 C . 320 D . 1200

5 . 钢筋与钢板焊接，宜采用的焊接方法是（ ）焊。 A . 对 B . 气压 C . 电弧 D . 点

6 . 受振动的地下工程的防水应采用（ ） A . 铸铁管筒或管片 B . 防水混凝土自防水结构 C . 普通混凝土结构 D . 柔性防水卷材

7 . 在以下外墙涂料中，涂层弹性好，且有瓷釉光泽的是（ ）外墙涂料 A . 聚氨酯系 B . 氯化橡胶 C . 过氯乙烯 D . 丙烯酸酯

8 . 桥梁工程施工中，有关桥面沥青混凝土铺装工程量计算正确的是（ ） A . 沥青按吨计 . 混凝土按立方米计 B . 按设计图示尺寸以立方米计 C . 分不同厚度按设计图示尺寸以平方米计 D . 分不同厚度按设计图示尺寸以立方米计

9 . 在井巷工程施工中，工程量比重较大的是（ ）工程。 A . 巷道 B . 井筒 C . 辅助 D . 井底车场及硐室

10 . 通常用于砌筑烟囱 . 沟

道的砖为（ ）砖。 A . 黏土 B . 烧结多孔 C . 蒸压灰砂 D .
烧结空心 1 . C 2 . B 3 . C 4 . B 5 . C 6 . D 7 . A 8 . A 9 . A 10
. A 把造价师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考
试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com