

09年造价工程师《技术与计量（土建）》精选练习（4）造价工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E9_80_A0_E4_BB_c56_645391.htm "billgf" class="tf20"> 1. 关于外墙砖砌体高度计算说法正确的有（ ）。 A. 位于屋架下弦，其高度算至屋架底 B. 坡屋面无檐口天棚的算至屋面板底 C. 有屋架无天棚的算至屋架下弦底 D. 平屋面算至钢筋混凝土板面 E. 出檐宽度超过600mm时，按实砌高度计算 2. 砖基础砌筑工程量中应扣除（ ）所占的体积。 A. 嵌入的管道 B. 嵌入的钢筋混凝土过梁 C. 单个面积在0.3m²以上的孔洞 D. 基础大放脚T形接头的重叠部分 E. 基础防潮层 3. 建筑钢材中可直接用作预应力钢筋的有（ ）。 A. 冷拔低碳钢丝 B. 冷拉钢筋 C. 热轧工级钢筋 D. 碳素钢丝 E. 钢绞线 4. 现浇混凝土用的石子，其粒径应符合的条件是（ ）。 A. 在石子最大粒径允许范围内尽量选择大一些 B. 石子最大颗粒尺寸不得超过构件截面最小尺寸的1/4 C. 石子最大颗粒尺寸不得大于配筋最小净间距的3/4 D. 石子最大颗粒尺寸不得大于板厚的1/2 E. 石子最大颗粒尺寸不得大于配筋最小净间距的1/2 5. 隧道主体建筑物包括（ ）。 A. 洞门 B. 洞身 C. 避车洞 D. 防水系统 E. 通风、电讯设备 6. 某网络计划关键线路的实际进度比计划进度提前，若不打算提前工期，则可以（ ）。 A. 将资源占用量大的后续关键工作适当延长作业时间 B. 在时差范围内适当延长非关键工作的作业时间 C. 调整非关键工作的开始作业时间 D. 根据实际情况调整逻辑关系 E. 删除资源占用量大的关键工作 7. 工程施工总平面图设计中，关于加工厂布置说法正确的是（ ） A. 运输条件

较差时，搅拌站宜分散布置 B．砂浆搅拌站应分散布置 C．原木．锯木堆场宜沿公路线布置 D．简单机具型的钢筋加工宜分散布置 E．预制加工厂宜在施工场地内布置 8．山区公路跨过山谷的路堤较高，泄洪涵洞埋置较深，根据泄洪流量可选用的泄洪涵洞形式有（ ） A．明涵 B．圆管涵 C．盖板涵 D．拱涵 E．箱涵 9．钢筋的冷拉加工可以（ ） A．提高钢筋的塑性 B．提高钢筋的韧性 C．提高钢筋的强度 D．实现钢筋的调直 E．实现钢筋的除锈 10．建筑工程用天然石材，其技术性能应满足（ ）。 A．基础石材表观密度低于1800kg / 立方米 B．有较强的吸水性和透水性 C．基础石材表观密度大于1800kg / 立方米 D．软化系数小于0.60 E．软化系数大于0.80 1． BDE 2． AC 3． ABDE 4． ABCD 5． AB 6． ABD 7． ABCD 8． BDE 9． CDE 10． CE 把造价师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com