

2008年造价工程师考试《技术与计量（土建）》习题十二造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 [https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2008\\_E5\\_B9\\_B4\\_E9\\_80\\_A0\\_c56\\_645404.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_645404.htm) "billgf" class="tf20">单项选择题 1 . 在大跨径连续梁桥施工中，施工简单且不影响通航或桥下交通的方法是( )法。 A . 支架现浇 B . 悬臂施工 C . 预制安装 D . 顶推施工 2 . 通常情况下，用于金属网顶棚底层抹灰的砂浆为( )。 A . 混合砂浆 B . 聚合物水泥砂浆 C . 麻刀石灰浆 D . 普能水泥砂浆 3 . 选择施工机械时，首先应该选择( )的机械。 A . 租赁 B . 大型 C . 主导工程 D . 进口 4 . 目前大量采用的梁桥施工方法是( )。 A . 现场整体浇筑 B . 有支架施工 C . 无支架施工 D . 预制装配 5 . 条形木地板铺钉的施工顺序应是( )铺钉。 A . 从墙的一面开始逐排 B . 从墙的四周向中间 C . 从房间的中央向四周 D . 沿对角线扩展 6 . 某材料在自然条件下体积为 $1\text{m}^3$ ，孔隙率为25%，重量为1800kg，其密度是( ) $\text{g} / \text{cm}^3$ 。 A . 1.8 B . 3.6 C . 2.4 D . 1.28 7 . 有关现浇混凝土用滑升模板施工，说法正确的是( )。 A . 滑升模板按先外后内的顺序安装内外模板 B . 水平钢筋长度不超过8m，直径12mm以上的竖向主筋长度不超过6m C . 为了便于快速滑升，混凝土的坍落度应低于40mm D . 当混凝土强度达到设计等级70%后才可将液压控制台、管路及模板一并拆除 8 . 无节奏流水施工的主要特点是( )。 A . 各施工过程的施工段数不相等 B . 施工段可能有间歇时间 C . 专业工作队数不等于施工过程数 D . 每个施工过程在各个施工段上的工程量相等 9 . 刚性基础材料是指( )强度高的材料。 A . 抗拉 B . 抗剪 C . 抗压 D . 抗弯 10 . 已知甲种钢筋的伸长率  $\delta_5$ 与乙种钢筋的伸长率  $\delta_{10}$ 相

等，则说明( )好。 A . 甲种钢筋塑性 B . 乙种钢筋塑性 C . 甲种钢筋弹性 D . 乙种钢筋弹性 单项选择题答案 1 . B 2 . C 3 . C 4 . D 5 . A 6 . C 7 . B 8 . B 9 . C 10 . B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)